

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi piwnicznych i na strych E I 30	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-05	(należy dostarczyć klucz dla każdego z lokatorów). 0.80*2*2	m <sup>2</sup>	3.200	
				RAZEM	3.200
2	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-01	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich, belkach i schodach	m <sup>2</sup>		
d.1	0601-02	15.0	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 3	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0603-01	30.0	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNNR 3	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania	m <sup>2</sup>		
d.1	0603-03	15.0	m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
7	KNNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1209-05	3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
8	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-07	6.0	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-05	uwaga			
	p.tab.	108.36	m <sup>2</sup>	108.360	
				RAZEM	108.360
10	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-04	uwaga			
	p.tab.	147.0	m <sup>2</sup>	147.000	
				RAZEM	147.000
11	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-06	uwaga			
	p.tab.	83.16	m <sup>2</sup>	83.160	
				RAZEM	83.160
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-02	61.60	m	61.600	
				RAZEM	61.600
13	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe(policzki schodów)	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-01	z.sz.2.3.			
		8.59	m <sup>2</sup>	8.590	
				RAZEM	8.590
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	0.8*2.0*12*1.75	m <sup>2</sup>	33.600	
				RAZEM	33.600
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-07	4.50	m <sup>2</sup>	4.500	
				RAZEM	4.500
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	22.34	m <sup>2</sup>	22.340	
				RAZEM	22.340
17	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	1209-12	3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	kalk. własna	Wymiana aluminiowych drzwi wejściowych w kolorze brązowym , naprawa stopni schodowych, naprawa (zastosowanie systemowych zapraw do reprofiliacji ubytków betonu, wymiana uszkodzonych tynków) i malowanie portalu wejściowego, wymiana obróbki blacharskiej-zdjęcia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNNR 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		8.0	m <sup>2</sup>	8.000	
				RAZEM	8.000
20 d.1	KNNR 3 0605-01	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną	m <sup>2</sup>		
		120.0	m <sup>2</sup>	120.000	
				RAZEM	120.000
21 d.1	Kalkulacja własna	Oczyszczenie powierzchni z lastryko przy pomocy środków żelowych ( np.Żel 8 do marmuru ,granitu,lastryko) i mechanicznych,uzupełnienie drobnych ubytków masą lastryko,impregnacja , polerowanie.	m <sup>2</sup>		
		63.69	m <sup>2</sup>	63.690	
				RAZEM	63.690
22 d.1	kalkulacja własna	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		16.50	m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
23 d.1	kalkulacja własna	Zerwanie płyt, oczyszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
		16.50	m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
24 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16.50	m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
25 d.1	KNNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m <sup>2</sup>		
		16.50	m <sup>2</sup>	16.500	
				RAZEM	16.500
26 d.1	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		20.30	m	20.300	
				RAZEM	20.300
27 d.1	KNR 4-01 0914-05	Wymiana odcinków prostych do 1.0 m poręczy schodowych z drewna miękkiego	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1	KNR 4-01 0914-07	Wymiana skrętów do 90 stopni poręczy schodowych z drewna miękkiego	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29 d.1	KNR 4-01 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		1.48*1.20*3*2.50	m <sup>2</sup>	13.320	
				RAZEM	13.320
30 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		19.70	m	19.700	
				RAZEM	19.700
31 d.1	KNR 4-01 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratki, drzwiczki wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.		
		7.0	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
32 d.1	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
		4.80	m	4.800	
				RAZEM	4.800
33 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m <sup>2</sup>		
		35.0	m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
34 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2.0	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		2.0	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.0	m <sup>3</sup>	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2</b>					
37 d.2	KNR 4-03 0313-05	Wymiana drzwiczek ze śrubami rozpierającymi o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.2	KNR 4-03 0502-07	Wymiana łączników warstwowych 3-biegunowych do 100 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.2	KNR 4-03 0311-10	Wymiana przycisków na cegle	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
40 d.2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000