

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 35	m ² m ²	 35.000	 35.000
2	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 35	m ² m ²	 35.000	 35.000
3	KNR 4-01 d.1 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 20	szt. szt.	 20.000	 20.000
4	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 152.25	m ² m ²	 152.250	 152.250
5	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 55.82	m ² m ²	 55.820	 55.820
6	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby lateksowe - powierzchnie pionowe 152.25	m ² m ²	 152.250	 152.250
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod farby lateksowe - powierzchnie poziome 55.82	m ² m ²	 55.820	 55.820
8	KNR-W 2- d.1 02 1521-03 analogia	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą temp- lową - kolor biały, natrysk kropłowy dwukolorowy z podkładem klor do uzgod- nienia lakierowanie do wysokości 140cm 208.07	m ² m ²	 208.070	 208.070
9	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 48.9	m ² m ²	 48.900	 48.900
10	KNR 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm 80	m m	 80.000	 80.000
11	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć- wałkami 22.2	m ² m ²	 22.200	 22.200
12	KNR-W 4- d.1 01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach- lowanych jednokrotnie 28.8	m ² m ²	 28.800	 28.800
13	NNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych pełne z zamkami 1.6	m ² m ²	 1.600	 1.600
14	KNR 0-19 d.1 0929-03	Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV (PVC , pięciokomorowe, białe, śr.współczynnik przenikania ciepła przez szy- by zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami parapety zewnętrzne blaszane z wy- kończeniem) 5.61	m ² m ²	 5.610	 5.610
15	KNR 4-01 d.1 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne 35	szt. szt.	 35.000	 35.000
16	KNR-W 4- d.1 01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych z pochwytom 20.54	m ² m ²	 20.540	 20.540
				RAZEM	20.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 4-01 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki stopnicze 48	szt. szt.	 48.000	 48.000
				RAZEM	48.000
18 d.1	KNR 4-01 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
19 d.1	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
20 d.1	kalk. własna	Renowacja drzwi wejściowych polegająca na : 1. Naprawę wykonać w stolarni po zdemontowaniu skrzydeł. 2. Naprawy ubytków - flekowanie ubytków 3. Opalanie, szpachlowanie, szlifowanie 4. malowanie farbą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową. 5. Naprawę ościeżnicy wykonać na budowie - szlifowanie, szpachlowanie, dwukrotne malowanie 6. Naprawa zamka 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
22 d.1	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
23 d.1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 5.5	m ² m ²	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
24 d.1	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach 5.5	m ² m ²	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
25 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 36.4	m ² m ²	 36.400	 36.400
				RAZEM	36.400
26 d.1	KNR 4-01 0428-01 analogia	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych 36.4	m ² m ²	 36.400	 36.400
				RAZEM	36.400
27 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem 36.4	m ² m ²	 36.400	 36.400
				RAZEM	36.400
28 d.1	KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej wykładzina przemysłowa 35	m ² m ²	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
29 d.1	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
30 d.1	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce 6.1	m m	 6.100	 6.100
				RAZEM	6.100
31 d.1	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie 45	m m	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
32 d.1	kalk. własna	Naprawa stopnic polegająca na: 1. Zerwanie zniszczonych nabić 2. Naprawa , wyrównanie stopnic uzupełnienie ubytków 3. Nadbicie stopnic sklejką twardą grub. 0,5cm o wym. 0,3mx1,0m 48szt. 4. Przyklejenie wykładziny pełnej przemysłowej na sklejkę 14,4 m2 5. Zamocowanie kątowników aluminiowych na stopniach i podestach 54szt. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12.52	m ² m ²	 12.520	
				RAZEM	12.520
35 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 12.52	m ² m ²	 12.520	
				RAZEM	12.520
36 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 12.52	m ² m ²	 12.520	
				RAZEM	12.520
37 d.1	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych 12.52	m ² m ²	 12.520	
				RAZEM	12.520
38 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV) 12.52	m ² m ²	 12.520	
				RAZEM	12.520
39 d.1	KNR AT-23 0216-04	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm 13.2	m m	 13.200	
				RAZEM	13.200
40 d.1	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard rewersyjny wraz z szyldem. Napięcie znamionowe U: 11V, zapadka regulowana w zakresie 3mm umożliwiającą regulację luzu, masa 0, 20 kg. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1	KNR AL-01 0301-02	Montaż centrali domofonowej ACO CDNP5 Master z możliwością obsługi 225 lokali z instalacją cyfrową, niebieskie podświetlenie, możliwość budowy złożonych systemów wejściowych i transformatora inspiro TR DIN 230/12V 2 A. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - lista lokatorska elektroniczna ACO,230E moduł 230E z wyświetlaczem ramka ACO T02812-04 podtynkowa duża ze stali kwasoodpornej. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego - moduł ACC obsługa do 1536 kart lub breloków z wyświetlaczem LED do sterowania zworą lub elektrozaczepem, czytnik breloków, brelok zbliżeniowy. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.1	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy = unifon ACO do 2 żyłowej instalacji domofonowej z magnetycznym odkładaniem słuchawki z 2 przyciskami funkcyjnymi całość w kolorze białym 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
48 d.1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
49 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 6	m ² m ²	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR-W 2- d.1 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.75	m ² m ²	RAZEM 2.750	6.000 2.750
51	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 3.9	m ³ m ³	RAZEM 3.900	3.900 3.900
52	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.9	m ³ m ³	RAZEM 3.900	3.900 3.900
53	kalk. własna	Utylizacja gruzu 3.9	m ³ m ³	RAZEM 3.900	3.900 3.900
				RAZEM	3.900