

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane: dodatkowe  
ADRES INWESTYCJI : ul.Gliwicka 148, Katowice  
INWESTOR : KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
ADRES INWESTORA : ul. Grażyńskiego 5 ; 40-126 Katowice  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.02.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty dodatkowe do kosztorysów</b>					
<b>1</b>		<b>Zabezpieczenia podłóg</b>			
1	KNR 2-02	Zabezpieczenie podłóg drewnianych płytami pilśniowymi - zużycie materiału	m <sup>2</sup>		
d.1	0610-05	(płyty) 25%			
	analogia				
	pom.6	14.92	m <sup>2</sup>	14.920	
	pom.5	12.12	m <sup>2</sup>	12.120	
	pom.8	17.14	m <sup>2</sup>	17.140	
	pom.9a	9.87	m <sup>2</sup>	9.870	
	pom.101	9.93	m <sup>2</sup>	9.930	
	pom.103	15.12	m <sup>2</sup>	15.120	
	pom.104	36.70	m <sup>2</sup>	36.700	
	pom.105	18.75	m <sup>2</sup>	18.750	
	pom.106	15.09	m <sup>2</sup>	15.090	
	pom.108 do 111	6.29+17.86+18.23+17.63	m <sup>2</sup>	60.010	
	pom.202 do 206	7.4+10.15+5.64+8.14+17.19	m <sup>2</sup>	48.520	
				RAZEM	258.170
2	KNR 2-02	Rozebranie zabezpieczenia podłóg (R-0,4, S-0,4)	m <sup>2</sup>		
d.1	0610-05				
	analogia	258.17	m <sup>2</sup>	258.170	
				RAZEM	258.170
<b>2</b>		<b>Tymczasowe wydzielanie</b>			
3	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.2	2003-06	2.5*3.5	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
4	KNR 2-02	Rozebranie ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
d.2	2003-06	(R-0,4, S-0,4)			
	analogia	8.75	m <sup>2</sup>	8.750	
				RAZEM	8.750
<b>3</b>		<b>Wentylacja piwnicy</b>			
5	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.3	0333-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.3	0333-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
d.3	0122-02	2*2*3.14*0.1	m <sup>2</sup>	1.256	
				RAZEM	1.256
8	KNR 2-17	Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm	szt.		
d.3	0147-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-17	Kłapa pożarowa z wyzwalaczem termicznym stalowe kołowe do przewodów o śr. do 200 mm	szt.		
d.3	0136-02				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-17	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wał silnika - do zabudowy na kanale, wraz z podłączeniem, montażem włącznika (przycisku) i włącznika woltowościowego	szt.		
d.3	0206-01				
	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000