

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Olinowanie terenu	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
2	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-01 0735-01 analogia	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach pod dachem	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 4-01 0531-01 analogia	Wykonanie i montaż opasek dociskowych z blachy ocynkowanej powlekanej ( kominy , blacha gr. 0,55 mm )	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
		35	m <sup>2</sup>	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe ( gr. 5,2 mm )	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR 4-01 0523-08	Wstawienie i polutowanie małych łatek o powierzchni do 0.01 m2 z blachy ocynkowanej	miejs.		
		60	miejs.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR 4-01 0418-02 analogia	Wykonanie nakryw wyłazłów kominiarskich obitych blachą ocynkowaną powlekana ( 80x80cm )	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-01 0533-02 analogia	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej powlekanej ( blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50 - 0,55 mm - pokrycia i opierzenia ogniomurów , pasy podrynnowe , okapy ,pokrycia attyk )	m <sup>2</sup>		
		17	m <sup>2</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
12	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 11,0 cm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
16	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
17	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
18	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych betonowych w ścianach z cegieł	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr.	30.000	
		30			
				RAZEM	30.000
22	KNR 4-01 0502-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę	m <sup>2</sup>		
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
23	KNR 4-01 0506-05	Uszczelnienie zaprawą styków pokrycia z dachówki z murami	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
24	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i spalinowych w zależności od potrzeb (np. przemurowanie głowic kominowych)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Praca podnośnika hydraulicznego	g		
		20	g	20.000	
				RAZEM	20.000
26	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
27	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000