






ŚCIANA GRANICZNA MIĘDZY DZ. 129/3 Bi, 134B  
L=15,00 m  
PRZEKRÓJ PRZEZ PRZĘSŁO



Szczegół dylatacji



ŚCIANA GRANICZNA MIĘDZY DZ. 129/3 Bi, 134B  
L=15,00 m  
PRZEKRÓJ PRZEZ SŁUPEK



ZESTWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ							
POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]		
					RB500W		
					Ø4,5	Ø8	Ø12
Ściana oporowa	1	Ø12 RB500W	434	125			542,50
	2	Ø8 RB500W	386	60	231,60	231,60	
	3	Ø12 RB500W	1650	4			66,00
	4	Ø4,5 RB500W	76	60			
	5	Ø4,5 RB500W	76	60			
	6	Ø8 RB500W	1650	30	495,00	495,00	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					726,60	726,60	608,50
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,125	0,395	0,888
MASA [kg]					90,83	287,01	540,35
MASA OGÓŁEM [kg]					631,18		
UWAGA : Wszystkie wymiary prętów podawane są w osiach prętów. Dla prętów nr 3 i 6 dodano 10% długości na zakłady.							



REAL - PROJEKT Sp. z o.o.  
ul. A. Górnika 7 B / 4 , 40 - 133 Katowice  
tel. / fax : ( 032 ) 258 54 51

nazwa projektu: PROJEKT WYKONAWCZY NA WYKONANIE REMONTU PODWÓRZA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI I REMONTU BRAMY PRZEJAZDOWEJ	
adres obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY ULICY PLEBISCYTOWEJ 4	
inwestor: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE, UL. GRAŻYŃSKIEGO 5	
projektował: mgr inż. Józef GŁOŚNY nr upr.bud. 290/74/Kt	branża: KONST.
opracował: mgr inż. Anna PRZYWARA	skala: 1:20
sprawdzał: mgr inż. Adam CHROMIK, nr upr.SLK/4175/POOK/13	
nazwa rysunku: ŚCIANA GRANICZNA Z DZIAŁKĄ NR 129/3 Bi	
nr rys.: K-3Z	
data: STYCZEŃ 2016 ROK	