

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont domofonu
ADRES INWESTYCJI : ul.plebiscytowa 23 Katowice
INWESTOR : KZGM Katowice
ADRES INWESTORA : ul. Grażyńskiego 5 Katowice
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Cywiński
DATA OPRACOWANIA : 2016-06-14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-06-14

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys: Plebiscytowa 23					
1	KNR-W 5-08 0406-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - panel zewnętrzny	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard rewersyjny wraz z szyldem. Napięcie znamionowe U: 12V, AC/DC 1A zapadka regulowana w zakresie 3mm umożliwiającą regulację luzu, masa 0,20 kg.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR AL-01 0301-02	Montaż kasety elektroniki EC2502AR i zasilacza typu TR/B2300	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR AL-01 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - lista lokatorska elektroniczna NP-3000 i obudowy DAI	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR AL-01 0302-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - brelok zbliżeniowy.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR AL-01 0306-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magistrali	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR AL-01 0307-01	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe klawiatury obsługującej PIN-kod	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR-W 9 1104-01	Wiercenie otworów o śr. do 42 mm w elementach z betonu żwirowego i żelbetu o grubości do 40 cm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
10	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 4-01 0338-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5 mm2 wciągane do rur	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
13	KNR-W 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 5-08 0109-05	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (peschel 13,5mm)	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
15	KNR-W 5-08 0306-10	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynkowe do 4 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 2.5 mm2 (4 wyloty)	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 5-08 0208-01	Przewody kabelkowe YDY4x0,5mm2	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
17	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy = unifon Laskomex LT8 do 2 żyłowej instalacji domofonowej z magnetycznym odkładaniem słuchawki z 2 przyciskami funkcyjnymi całość w kolorze białym	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		55	m	55.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55.000
19	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km 1.2	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
21	KNR 4-06 0307-01 wycena in- dywidualna	Wymiana klamki, zamka, elektrozaczeu do bramy i drzwi 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR-W 5- 08 0115-02	Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu innym niż beton 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000