

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Markiefki 77b/1					
1		Markiefki 77b/1			
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	4.96*4.90	m ²	24.304	
				RAZEM	24.304
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01	Krotność = 2	m ²	24.300	
		24.30		RAZEM	24.300
3	KNR 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.1	0408-01	7*5.00	m	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR 4-04	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
d.1	0406-01	24.30	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
5	KNNR 3	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko /wykonanie wylewki z chudego betonu	m ²		
d.1	0803-01	24.30	m ²	24.300	
	analogia			RAZEM	24.300
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	Krotność = 2	m ²	24.300	
		24.30		RAZEM	24.300
7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0609-03	24.30	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
8	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB3 /min 250 mm grubości/	m ²		
d.1	4007-03	24.30	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
9	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	1206-01	24.30	m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
10	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	(4.96+4.90)*2-0.80	m	18.920	
				RAZEM	18.920
11	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 14	m ³	1.500	
		1.50		RAZEM	1.500
14		utylicacja gruzu	m ³		
d.1		1.50	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500