

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
d.1	0311-03	(de i montaż, M odzysk)	kpl.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	60.150	
		60.15			
				RAZEM	60.150
3	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m ²		
d.1	0428-01		m ²	60.150	
	analogia	60.15			
				RAZEM	60.150
4	KNR 4-01	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowa-	m ²		
d.1	0820-03	nieniem	m ²	60.150	
	analogia	60.15			
				RAZEM	60.150
5	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy	m ²		
d.1	1206-02	izolacyjnej	m ²	60.150	
		(wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy			
		izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścieral-			
		ności T, wgniecenie reszkowe max 0,2 mm, odporności na oddziały-			
		wanie krzesła na rolkach)			
		60.15			
				RAZEM	60.150
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
7	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04		m	72.500	
		72.50			
				RAZEM	72.500
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-	m ²		
d.1	0711-02	mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu	m ²	1.300	
		z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1			
		miejsce)			
		1.30			
				RAZEM	1.300
9	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.1	0108-13	trukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³	0.400	
	0108-16	0.40			
				RAZEM	0.400
10	kalk. włas-	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1	na		m ³	0.300	
		0.30			
				RAZEM	0.300
11	kalk. włas-	Opłata za składowanie wykładzin i tworzyw sztucznych na wysypisku	m ³		
d.1	na		m ³	0.100	
		0.10			
				RAZEM	0.100