

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>SZENWALDA 61</b>			
<b>1.1</b>					
1 d.1.1		Renowacja stolarki drzwiowej-wymiana oszklenia ,oczyszczenie ze starej farby, dezynsekcja,regulacja zawiasów,uzupełnienie ubytków, malowanie lakierobejca ( w klasie Sadolin),montaż progu z drewna dębowego.(zdjecie) 1.30*2.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.782	
				RAZEM	2.782
2 d.1.1		Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.1		Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.1		Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I 2.50	dm <sup>3</sup> dm <sup>3</sup>	 2.500	
				RAZEM	2.500
5 d.1.1		Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szpempnej (wg. zdjęcia) 0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.200	
				RAZEM	0.200
6 d.1.1		Renowacja portalu wejściowego-oczyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem, uzupełnienie drobnych ubytków,malowanie farbą silikonową 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>					
<b>2.1</b>		<b>BRONISŁAWY 27 B</b>			
7 d.2.1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych , ramowo-płycinowych wg. zdjęcia - odtworzenie istniejących profili (gr. min. 68 mm, wypełnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szybą zespoloną, bezpieczną P2 ,szczeliny zewnętrzne, trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobejca, próg metalowy, klucze dla lokatorów- 10 szt) z obróbką osadzenia. 1.25*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.750	
				RAZEM	2.750
8 d.2.1	kalk. własna	Naprawa podestu wejściowego (zastosowanie systemowych zapraw do reprofiliacji ubytków betonu), uzupełnienie tynków przyziemia w strefie wejściowej, malowanie fragmentu elewacji wokół drzwi wejściowych ( do wys. parapetu okiennego) farbami elewacyjnymi( z przygotowaniem powierzchni), malowanie wycieraczki metalowej- wg zdjęcia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>					
<b>3.1</b>		<b>MAŁACHOWSKIEGO 17</b>			
9 d.3.1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych , ramowo-płycinowych, dwuskrzydłowych- skrzydło 90 i 30 cm, (gr. min. 68 mm, wypełnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szybą zespoloną,bezpieczną P2 , trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobejca, próg metalowy, klucze dla lokatorów- 15 szt) z obróbką osadzenia. 1.20*2.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.484	
				RAZEM	2.484
10 d.3.1	kalk. własna	Wykucie starych drzwi, rozbiórka ścianki 1/2 cegły o wym. 0,30x0,207,uzupełnienie ubytków podestu (przy progu) masą lastrico 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.3.1	kalkulacja własna	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.600	
				RAZEM	2.600
12 d.3.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.600	
				RAZEM	2.600
13 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.600	
				RAZEM	2.600
14 d.3.1	KNNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.600	
				RAZEM	2.600
<b>4</b>					
<b>4.1</b>		<b>GRUNWALDZKA 6A</b>			

## PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI W REJONIE EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, szklonych szybą zespoloną, bezpieczną P2 (trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, próg metalowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka, klucze dla lokatorów-14 szt) z obróbką osadzenia.-wg. zdjęcia 0.90*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.890	  1.890
				RAZEM	1.890
<b>5</b>					
<b>5.1</b>		<b>GRUNWALDZKA 7</b>			
16 d.5.1	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, szklonych szybą zespoloną, bezpieczną P2 (trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, próg metalowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka, klucze dla lokatorów-14 szt) z obróbką osadzenia.-wg. zdjęcia 0.90*2.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.890	  1.890
				RAZEM	1.890
<b>6</b>					
<b>6.1</b>		<b>BOROWA 23/3</b>			
17 d.6.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.  0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	  1.800
				RAZEM	1.800
18 d.6.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 20.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.000	  20.000
				RAZEM	20.000
19 d.6.1	kalk. własna	Montaż progów  0.9	m  m	  0.900	  0.900
				RAZEM	0.900
20 d.6.1	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 2.0	m  m	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
21 d.6.1	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 1.0	m  m	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
22 d.6.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 5.0	m  m	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
23 d.6.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.200	  0.200
				RAZEM	0.200
24 d.6.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.200	  0.200
				RAZEM	0.200
25 d.6.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu  0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.200	  0.200
				RAZEM	0.200
<b>7</b>					
<b>7.1</b>		<b>KOSSAK-SZCZUCKIEJ 45 A/3</b>			
26 d.7.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.  0.9*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.800	  1.800
				RAZEM	1.800
27 d.7.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.500	  2.500
				RAZEM	2.500
28 d.7.1	kalk. własna	Montaż progów  0.9	m  m	  0.900	  0.900
				RAZEM	0.900
29 d.7.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 0.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.420	  0.420
				RAZEM	0.420
30 d.7.1	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe  0.9	m  m	  0.900	  0.900
				RAZEM	0.900
31 d.7.1	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł	m		

## PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI W REJONIE EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.7.1	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.7.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.7.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
35 d.7.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
36 d.7.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>8</b>					
<b>8.1</b>		<b>SŁUPSKA 4/18</b>			
37 d.8.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
38 d.8.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
39 d.8.1	kalk. własna	Montaż progów 0.9	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
40 d.8.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 0.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.420	
				RAZEM	0.420
41 d.8.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.8.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
43 d.8.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
44 d.8.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu 0.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>9</b>					
<b>9.1</b>		<b>PANEWNICKA 98/3</b>			
45 d.9.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. 0.9*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
46 d.9.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
47 d.9.1	kalk. własna	Montaż progów 0.9	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
48 d.9.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 0.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.420	
				RAZEM	0.420

## PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI W REJONIE EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.9.1	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
50 d.9.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.9.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
52 d.9.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
53 d.9.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>10</b>					
<b>10.1</b>		<b>KIJOWSKA 30/2</b>			
54 d.10. 1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
55 d.10. 1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
56 d.10. 1	kalk. własna	Montaż progów	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
57 d.10. 1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		0.42	m <sup>2</sup>	0.420	
				RAZEM	0.420
58 d.10. 1	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
59 d.10. 1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.10. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
61 d.10. 1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
62 d.10. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
<b>11</b>					
<b>11.1</b>		<b>KOSZALIŃSKA 1B/37</b>			
63 d.11. 1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.	m <sup>2</sup>		
		0.9*2.0	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800

## PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI W REJONIE EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.11. 1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
65 d.11. 1	kalk. własna	Montaż progów	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
66 d.11. 1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.42	m <sup>2</sup>	0.420	
				RAZEM	0.420
67 d.11. 1	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
68 d.11. 1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.11. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
70 d.11. 1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200
71 d.11. 1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		0.20	m <sup>3</sup>	0.200	
				RAZEM	0.200