

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont mieszkania Katowice, ul. Dąbrowskiego 2/8					
1		Roboty budowlane			
1 KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²			
	2.35*1.0	m ²		2.350	
				RAZEM	2.350
2 KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²			
	1.50*3.50	m ²		5.250	
	3.32*2.91-0.45	m ²		9.211	
	3.10*1.36-0.45	m ²		3.766	
	4.73*3.73-0.26	m ²		17.383	
	5.44*5.46	m ²		29.702	
	A (suma częściowa)			-----	
	(1.50+3.50)*2*3.10-2*0.8*2.05-0.90*2.05	m ²		65.312	
	(3.32+2.91)*2*3.10-2*0.80*2.05	m ²		25.875	
	(3.10+1.36)*2*3.10-0.80*2.05	m ²		35.346	
	(4.73+3.73)*2*3.10-0.80*2.05	m ²		26.012	
	(5.44+5.46)*2*3.10-0.80*2.05	m ²		50.812	
	B (suma częściowa)			65.940	
		m ²		-----	
				203.985	
				RAZEM	269.297
3 KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²			
	1.15*2.05*4	m ²		9.430	
				RAZEM	9.430
4 KNP 02 1508- d.1 02.02	Regulacja okien zespolonych dwuskrzydłowych	szt.			
	4	szt.		4.000	
				RAZEM	4.000
5 KNP 02 1509- d.1 02.01	Regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.			
	5	szt.		5.000	
				RAZEM	5.000
6 KNR 4-01 d.1 0919-28	Wymiana zamków skrzynkowych - drzwi wejściowe	szt.			
	1	szt.		1.000	
				RAZEM	1.000
7 KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³			
	1.25	m ³		1.250	
				RAZEM	1.250
8 KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³			
	Krotność = 14				
	1.25	m ³		1.250	
				RAZEM	1.250
9 d.1	Utylizacja gruzu	m ³			
	1.25	m ³		1.250	
				RAZEM	1.250
10 d.1	Kontrola kominiarska powykonawcza - kalkulacja własna	kpl			
	1	kpl		1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty elektryczne			
11 KNR 4-03 d.2 0312-01	Wymiana dzwonka do drzwi	szt.			
	1	szt.		1.000	
				RAZEM	1.000
12 KNR 5-08 d.2 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie	szt.			
	5	szt.		5.000	
				RAZEM	5.000
13 KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.			
	3	szt.		3.000	
				RAZEM	3.000
14 KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.			
	4	szt.		4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 5-08 d.2 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		3	pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 5 1305- d.2 01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 1305- d.2 02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		10	prób.	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 4-03 d.2 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	przew.		
		10	przew.	10.000	
				RAZEM	10.000
20	KNR 5-08 d.2 0306-01	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtyczkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtyczkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		Instalacje sanitarne			
21	KNR-W 4-02 d.3 0131-02	Wymiana wodomierza o śr. 20 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02 d.3 0301-01 analogia	Przewinięcie odcinka rury stalowej, czarnej o śr. 20 mm - gazowej	msc.		
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-15 d.3 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 0113- d.3 05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym - wężyk w oplocie 30-40 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000