

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>EB 6 - podłogi</b>					
<b>1</b>		<b>Zarebskiego 5a/7</b>			
1	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-07	42.54	m <sup>2</sup>	42.540	
				RAZEM	42.540
2	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-05	42.54	m <sup>2</sup>	42.540	
				RAZEM	42.540
3	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-03	42.54	m <sup>2</sup>	42.540	
				RAZEM	42.540
4	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	42.54	m <sup>2</sup>	42.540	
				RAZEM	42.540
5	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km- w pozycji uwzględnić opłatę za składowanie i utylizację	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-13	1.75	m <sup>3</sup>	1.750	
				RAZEM	1.750
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-16	Krotność = 14 1.75	m <sup>3</sup>	1.750	
				RAZEM	1.750