

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Skłódowskiej 27_18			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z dessek	m ²		
d.1	0428-01				
	analogia				
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem i poziomowa-	m ²		
d.1	0820-03	nieniem			
	analogia				
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
4	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa pod-	m ²		
d.1	0101-06	łoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i likwida-			
	analogia	cja nierówności			
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
5	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-	m ²		
d.1	1206-02	nej			
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04				
		19	m	19.000	
				RAZEM	19.000
7	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
d.1					
		3.3	m	3.300	
				RAZEM	3.300
8	KNR 19-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do	m ³		
d.1	0118-13	14 km			
	analogia				
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
9	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1					
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500