

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1					
1.1.1		drzwi wejściowe do budynku Gnieźnińska 4			
1 d.1.1 .1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzwi drewniane, dwuskrzydłowe kasetonowe z naswietłem łukowym zgodnie z pierwotnym otworem. Drzwi wyposażone w dwa zamki, samozamykacz, pomalowane w kolorze brązowym-front 1.19*2.33	m ²		
			m ²	2.773	
				RAZEM	2.773
2 d.1.1 .1	KNR 4-01 0330-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.39*2.33+1.19*0.25	m ²	1.206	
				RAZEM	1.206
3 d.1.1 .1	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		[2.33*2+1.19]*2	m	11.700	
				RAZEM	11.700
4 d.1.1 .1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1.1 .1	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej pomalowanej kolorze brązowym	m		
		2.33*2+1.19	m	5.850	
				RAZEM	5.850
6 d.1.1 .1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
1.1.2		\\dyrekcja.kzgm\folders\Jolanta.Siudyka\Desktop\KOSZTORYSY II\rejon drzwi 2016.KST			
1.1.2		Drzwi wejściowe do budynku Katowicka 3			
7 d.1.1 .2.1	kalk. własna	Renowacja drzwi wejściowych polegająca na : 1. Naprawę wykonać w stolarni po zdemontowaniu skrzydeł. 2. Naprawy ubytków - flekowanie ubytków 3. Opalenie, szpachlowanie, szlifowanie 4. malowanie farbą podkładową i dwukrotnie nawierzchniową. 5. Naprawę ościeżnicy wykonać na budowie - uzupełnienie ościeżnicy, szlifowanie, szpachlowanie, dwukrotnie malowanie 6. Wymiana zamka zamka 7. Montaż samozamykacza, 8.Wymiana naswietla 1,40*1,25 /łukowe, wykończone, wygląd odtworzyć/ 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1.1 .2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
1.1.2		Drzwi wejściowe do budynku MARkiefki 80			
1.1.2					
1.1.2					
1.1.2					
1.1.2					
9 d.1.1 .2.2. 1.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzwi drewniane, dwuskrzydłowe kasetonowe z naswietłem łukowym zgodnie z pierwotnym otworem. Drzwi wyposażone w dwa zamki, samozamykacz, pomalowane w kolorze brązowym-front 2.45*1.30	m ²		
			m ²	3.185	
				RAZEM	3.185
10 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0330-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.40*2.45+0.40*1.00	m ²	1.380	
				RAZEM	1.380
11 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.38*2	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
12 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		2.45*4+1.30*2	m	12.400	
				RAZEM	12.400
13 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przyzymkowej pomalowanej kolorze brązowym	m		
		2.45*4+1.30*2	m	12.400	
				RAZEM	12.400
15 d.1.1 .2.2. 1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
1.1.2 .2.1. 2		drzwi wejściowe do mieszkania M. Oblatów 23a/5			
16 d.1.1 .2.2. 1.2	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
17 d.1.1 .2.2. 1.2	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.1 .2.2. 1.2	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
19 d.1.1 .2.2. 1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
20 d.1.1 .2.2. 1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
21 d.1.1 .2.2. 1.2	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
22 d.1.1 .2.2. 1.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.1 .2.2. 1.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1.1 .2.2. 1.2		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
1.1.2 .2.1. 3		drzwi wejściowe do mieszkania Katowicka 48b/1			
25 d.1.1 .2.2. 1.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
26 d.1.1 .2.2. 1.3	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1.1 .2.2. 1.3	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
28 d.1.1 .2.2. 1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
29 d.1.1 .2.2. 1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
30 d.1.1 .2.2. 1.3	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
31 d.1.1 .2.2. 1.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.1 .2.2. 1.3	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
33 d.1.1 .2.2. 1.3		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
1.1.2 .2.1. 4		drzwi wejściowe do mieszkania Szczecińska 16c/34			
34 d.1.1 .2.2. 1.4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
35 d.1.1 .2.2. 1.4	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	RAZEM	1.000
d.1.1 .2.2. 1.4		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
37	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.4		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
38	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.4		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
39	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.4	analogia	5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.1 .2.2. 1.4		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
d.1.1 .2.2. 1.4	0108-16	0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
42		Oплата за складование груза на wysypisku	m ³		
d.1.1 .2.2. 1.4		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
1.1.2		drzwi wejściowe do mieszkania Górnika 5a/14			
.2.1.					
5					
43	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.5		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
44	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
d.1.1 .2.2. 1.5		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1.1 .2.2. 1.5		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
46	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.5		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
47	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.5		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1.1 .2.2. 1.5	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
49 d.1.1 .2.2. 1.5	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1.1 .2.2. 1.5	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
51 d.1.1 .2.2. 1.5		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
1.1.2 .2.1. 6		drzwi wejściowe do mieszkania Kotlarza 11/14			
52 d.1.1 .2.2. 1.6	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
53 d.1.1 .2.2. 1.6	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.1.1 .2.2. 1.6	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
55 d.1.1 .2.2. 1.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
56 d.1.1 .2.2. 1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
57 d.1.1 .2.2. 1.6	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
58 d.1.1 .2.2. 1.6	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.1.1 .2.2. 1.6	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1.1 .2.2. 1.6		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
1.1.2 .2.1. 7		drzwi wejściowe do mieszkania Katowicka 31a/8			
61 d.1.1 .2.2. 1.7	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
62 d.1.1 .2.2. 1.7	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.1.1 .2.2. 1.7	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
64 d.1.1 .2.2. 1.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
65 d.1.1 .2.2. 1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
66 d.1.1 .2.2. 1.7	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
67 d.1.1 .2.2. 1.7	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.1.1 .2.2. 1.7	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
69 d.1.1 .2.2. 1.7		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
1.1.2 .2.1. 8		drzwi wejściowe do mieszkania Misjomarzy Oblatów 31/2			
70 d.1.1 .2.2. 1.8	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
71 d.1.1 .2.2. 1.8	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m	RAZEM	1.000
d.1.1 .2.2. 1.8		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
73	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.8		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
74	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.8		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
75	KNR 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.8	analogia	5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
76	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1.1 .2.2. 1.8		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
d.1.1 .2.2. 1.8	0108-16	0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
78		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1.1 .2.2. 1.8		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
1.1.2		drzwi wejściowe do mieszkania Mikusińskiego 14/6			
.2.1.					
9					
79	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.9		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
80	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
d.1.1 .2.2. 1.9		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1.1 .2.2. 1.9		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
82	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.9		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
83	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
d.1.1 .2.2. 1.9		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.1.1 .2.2. 1.9	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
85 d.1.1 .2.2. 1.9	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.1.1 .2.2. 1.9	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
87 d.1.1 .2.2. 1.9		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
1.1.3					
1.1.4		drzwi wejściowe do budynku Gnieźnieńska 2			
88 d.1.1 .4	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych-drzwi drewniane, dwuskrzydłowe kasetonowe łukowe zgodnie z pierwotnym otworem. Drzwi wyposażone w dwa zamki, samozamykacz, pomalowane w kolorze brązowym-front	m ²		
		2.09*1.19	m ²	2.487	
				RAZEM	2.487
89 d.1.1 .4	KNR 4-01 0330-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.39*2.09	m ²	0.815	
				RAZEM	0.815
90 d.1.1 .4	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		[2.09*2+1.19]*2	m	10.740	
				RAZEM	10.740
91 d.1.1 .4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.1.1 .4	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej pomalowanej kolorze brązowym	m		
		2.09*2+1.19	m	5.370	
				RAZEM	5.370
93 d.1.1 .4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500