

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI W EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SZENWALDA 61			
1.1					
1	Kalkulacja własna	Renowacja stolarki drzwiowej-wymiana oszklenia ,oczyszczenie ze starej farby, dezynsekcja,regulacja zawiasów,uzupełnienie ubytków, malowanie lakierobejca (w klasie Sadolin),montaż progu z drewna dębowego.(zdjęcie) 1.30*2.14	m ²		
d.1.1			m ²	2.782	
				RAZEM	2.782
2	Kalk. własna	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1.1		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Kalk. własna	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
d.1.1		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	Kalk.własna	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I 2.50	dm ³		
d.1.1			dm ³	2.500	
				RAZEM	2.500
5	Kalk. własna	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej (wg. zdjęcia) 0.2	m ²		
d.1.1			m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
6	Kalk. własna	Renowacja portalu wejściowego-oczyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem, uzupełnienie drobnych ubytków,malowanie farbą silikonową 1.0	kpl.		
d.1.1			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2					
2.1		BRONISŁAWY 27 B			
7	Kalkulacja własna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych , ramowo-płycinowych wg. zdjęcia - odtworzenie istniejących profili (gr. min. 68 mm, wypełnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szybą zespoloną, bezpieczną P2 ,szczeliny zewnętrzne, trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobejca, próg metalowy, klucze dla lokatorów- 10 szt) z obróbką osadzenia. 1.25*2.20	m ²		
d.2.1			m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
8	kalk. własna	Naprawa podestu wejściowego (zastosowanie systemowych zapraw do reprofiliacji ubytków betonu), uzupełnienie tynków przyziemia w strefie wejściowej, malowanie fragmentu elewacji wokół drzwi wejściowych (do wys. parapetu okiennego) farbami elewacyjnymi(z przygotowaniem powierzchni), malowanie wycieraczki metalowej- wg zdjęcia 1	kpl		
d.2.1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3					
3.1		MAŁACHOWSKIEGO 17			
9	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych , ramowo-płycinowych, dwuskrzydłowych- skrzydło 90 i 30 cm, (gr. min. 68 mm, wypełnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szybą zespoloną,bezpieczną P2 , trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobejca, próg metalowy, klucze dla lokatorów- 15 szt) z obróbką osadzenia. 1.20*2.07	m ²		
d.3.1			m ²	2.484	
				RAZEM	2.484
10	kalk. własna	Wykucie starych drzwi, rozbiórka ścianki 1/2 cegły o wym. 0,30x0,207,uzupełnienie ubytków podestu (przy progu) masą lastrico 1	kpl		
d.3.1			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	kalkulacja własna	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.60	m ²		
d.3.1			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
12	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 2.60	m ²		
d.3.1			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
13	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.60	m ²		
d.3.1			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
14	KNNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 2.60	m ²		
d.3.1			m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
4					
4.1		GRUNWALDZKA 6A			

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI W EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, szklonych szybą zespoloną, bezpieczną P2 (trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, próg metalowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka, klucze dla lokatorów-14 szt) z obróbką osadzenia.-wg. zdjęcia 0.90*2.1	m ² m ²	1.890	1.890
5				RAZEM	1.890
5.1		GRUNWALDZKA 7			
16 d.5.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, szklonych szybą zespoloną, bezpieczną P2 (trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, próg metalowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka, klucze dla lokatorów-14 szt) z obróbką osadzenia.-wg. zdjęcia 0.90*2.1	m ² m ²	1.890	1.890
6				RAZEM	1.890
6.1		FRANCISZKAŃSKA 22			
17 d.6.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, szklonych szybą zespoloną, bezpieczną P2 (trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, próg metalowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka, klucze dla lokatorów-14 szt) z obróbką osadzenia.-wg. zdjęcia 0.90*2.1	m ² m ²	1.890	1.890
7				RAZEM	1.890
7.1		KOSSAK-SZCZUCKIEJ 45 A/3			
18 d.7.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	1.800
19 d.7.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 2.5	m ² m ²	2.500	2.500
20 d.7.1	kalk. własna	Montaż progów 0.9	m m	0.900	0.900
21 d.7.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² 0.42	m ² m ²	0.420	0.420
22 d.7.1	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe 0.9	m m	0.900	0.900
23 d.7.1	KNR 4-01 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 4.0	m m	4.000	4.000
24 d.7.1	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 1.0	m m	1.000	1.000
25 d.7.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 1.0	m m	1.000	1.000
26 d.7.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.20	m ³ m ³	0.200	0.200
27 d.7.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 0.20	m ³ m ³	0.200	0.200
28 d.7.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu 0.20	m ³ m ³	0.200	0.200
8				RAZEM	0.200
8.1		SŁUPSKA 4/18			
29 d.8.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych. 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	1.800
30 d.8.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	RAZEM	1.800

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI W EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
31 d.8.1	kalk. własna	Montaż progów	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
32 d.8.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		0.42	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
33 d.8.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.8.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
35 d.8.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
36 d.8.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
9					
9.1		PANEWNICKA 98/3			
37 d.9.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
38 d.9.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
39 d.9.1	kalk. własna	Montaż progów	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
40 d.9.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		0.42	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
41 d.9.1	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
42 d.9.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.9.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
44 d.9.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
45 d.9.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
10					
10.1		KIJOWSKA 30/2			
46 d.10. 1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
47 d.10. 1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		2.5	m ²	2.500	

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI W EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	kalk. własna	Montaż progów	m	RAZEM	2.500
d.10.1		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
49	KNR 4-01 d.10.1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		0.42	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
50	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
d.10.1		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
51	KNR 4-01 d.10.0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.10.0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
53	KNR 4-01 d.10.0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
54	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.10.1		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
11					
11.1		KOSZALIŃSKA 1B/37			
55	KNNR 3 d.11.0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych.	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
56	KNNR 3 d.11.0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
57	kalk. własna	Montaż progów	m		
d.11.1		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
58	KNR 4-01 d.11.1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		0.42	m ²	0.420	
				RAZEM	0.420
59	kalk. własna	Montaż progów- listwy aluminiowe	m		
d.11.1		0.9	m	0.900	
				RAZEM	0.900
60	KNR 4-01 d.11.0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.0	m	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.11.0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
62	KNR 4-01 d.11.0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
		0.20	m ³	0.200	

PRZEDMIAR INWESTORSKI NA WYMIANĘ DRZWI W EB-5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³	RAZEM	0.200
d.11.					
1		0.20	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200