

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
malowanie klatki Zarebskiego 5a					
1		malowanie klatki			
1	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru okien i wstawienie nowych okien zespolonych PCV- okno-uchylno-rozwieralne z przymurowaniem węgarów z zachowanym podziałem jak w dotychczas - uzgodnić z inspektorem. - analogia 4*1.45*1.92	m ²		
			m ²	11.136	
				RAZEM	11.136
2	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		4*1.57	m	6.280	
				RAZEM	6.280
3	KNR 4-01 d.1 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł-wewnętrzne i zewnętrzne	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -okno eliptyczne nad portalem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kalkulacja d.1 własna	okno drewniane dwukrotnie malowane , otwierane, o podziale słupkiem stałym, eliptyczne -kalkulacja własna-analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	analiza włas- d.1 na	renowacja na stolarni- drzwi wejściowych do budynku drewnianych pełnych dwuskrzydłowych z naswietłem łukowym o powierzchni ponad 1.5 m ² oraz ościeżnic drewnianych (naprawy, opalenie, szpachlowanie, malowanie)-uwaga - drzwi wejściowe z stopką umożliwiającą utrzymanie otwartych drzwi oraz odbojnikiem i samozamykaczem- wraz z przełożeniem samozamykacza-szczegółowy opis w specyfikacji - analogia	m ²		
		3.9	m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
7	analiza włas- d.1 na	renowacja na stolarni- drzwi wejściowych do klatki schodowej- drewnianych z szybami dwuskrzydłowych z naswietłem łukowym o powierzchni ponad 1.5 m ² oraz ościeżnic drewnianych (naprawy, opalenie, szpachlowanie, wymiana oszklenia na jednolite w skrzydłach i naswietlu) malowanie) drzwi wejściowe z stopką umożliwiającą utrzymanie otwartych drzwi oraz odbojnikiem	m ²		
		3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
8	analiza włas- d.1 na	renowacja - drzwi do piwnicy i na strych, wejściowych na podwórzu- drewnianych jednoskrzydłowych o powierzchni ponad 1.5 m ² oraz ościeżnic drewnianych (naprawy, opalenie, szpachlowanie, malowanie)	m ²		
		3*1.0*2.0+1.2*2.3+1.5*2.2	m ²	12.060	
				RAZEM	12.060
9	KNR-W 4-01 d.1 0432-03-ana- logia	Renowacja - struganie ręczne drewna miękkiego - powierzchni płaskiej z wygładzeniem powierzchni w ilości do 0.25 m ² w jednym miejscu- pochwyty drewnianych-analogia- niwelacja uszkodzeń (2.12*2+6*2.25+1.57+1.35)*0.45	m ²		
			m ²	9.297	
				RAZEM	9.297
10	KNR-W 4-01 d.1 1211-03	Opalenie farby olejnej ze stolarki o powierzchni do 1.0 m ² - pochwyty	m ²		
		9.297	m ²	9.297	
				RAZEM	9.297
11	KNR 4-01 d.1 1210-1201	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.25 m ² - pochwyty-analogia	szt		
		Krotność = 2	szt	9.297	
		9.297		RAZEM	9.297
12	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami	szt		
		5	szt	5	
				RAZEM	5
13	KNR-W 4-01 d.1 1101-01	Szklenie drzwi-jw	m ²		
		2.13*1.5+1.5*0.47	m ²	3.9	
				RAZEM	3.9
14	KNR 4-01 d.1 0707-0501	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi	m		
		8.5	m	8.5	
				RAZEM	8.5
15	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego-wykonczenie narozy	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
16	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oslony drzwi folią polietylenowa-drzwi- lokatorskie	m ²		
		10*3.9	m ²	39	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-02 d.1 2054-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro gr. 8cm - wykonanie ścianki maskującej nad wejściem do lokali -analogia 0.55*1.26*2*2	m ² m ²	RAZEM 2.772	39 2.772
18	KNR 0-25 d.1 0104-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B- tralki, elementy balustrady (1.35+3.12*2+3.25*6+1.54)*1.1	m ² m ²	RAZEM 31.493	31.493
19	KNR 0-25 d.1 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami elementy metalowe schodów 31.493	m ² m ²	RAZEM 31.493	31.493
20	KNR-W 4-01 d.1 1301-09	Wymiana elementów metalowych -analogia 1.3+2*1.75	m m	RAZEM 4.800	4.800
21	KNR-W 4-01 d.1 1212-0201	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 31.493	m ² m ²	RAZEM 31.493	31.493
22	KNR 4-01 d.1 1207-0201	Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, farby olejne (3.12*2+3.25*6)*0.2+(3.12*2+3.25*6+1.55+1.55+4.53+1.54+(1.45+2.47+1.45)*8+2.38+1.2+0.25+1.5+1.00+2.6*2+2.9*2+1.47)*0.2	m m	RAZEM 24.482	24.482
23	KNR-W 3 d.1 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian-lamperia (3.12*2+3.25*6+1.55+1.55+4.53+1.54+(1.45+2.47+1.45)*8+2.38+1.2+0.25+1.5+1.00+2.6*2+2.9*2+1.47)*1.4	m ² m ²	RAZEM 135.338	135.338
24	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej-20% ((3.55+3+3+3+2.2)*((1.55+4.25)+2.45)*2+(2.47+(1.4+1.6+2.38))*2*2.9+(2.9+2.4+1.47)*2*3.6)*0.2	m ² m ²	RAZEM 67.530	67.530
25	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2-20% - Bez biegów (4.53*(1.55+4.25)+8*1.45*2.47+5.50*1.47)*0.2	m ² m ²	RAZEM 12.602	12.602
26	KNR 4-01 d.1 0621-03	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, do 5 m2, 2-krotnie 4	m ² m ²	RAZEM 4.000	4.000
27	KNR 4-01 d.1 0622-03	Odgrzybianie stropów ceglanych metodą smarowania, do 5 m2, 2-krotnie 6	m ² m ²	RAZEM 6.000	6.000
28	KNR-W 4-01 d.1 0710-0301	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. 5 m2 w 1 miejscu-po odbiciu do odgrzybiania + uzupełnienie miejsc uszkodzonych 67.53	m ² m ²	RAZEM 67.530	67.530
29	KNR 2-02 d.1 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach- spekanych ścian i sufitów spoczników - 50%- bez biegów ((3.55+3+3+3+2.2)*((1.55+4.25)+2.45)*2+(2.47+(1.4+1.6+2.38))*2*2.9+(2.9+2.4+1.47)*2*3.6)*0.5+(4.53*(1.55+4.25)+8*1.45*2.47+5.50*1.47)*0.5	m ² m ²	RAZEM 200.330	200.330
30	KNR-W 4-01 d.1 0710-1401	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych pow. 2 m2 w 1 miejscu (4.53*(1.55+4.25)+8*1.45*2.47+5.50*1.47)*0.2	m ² m ²	RAZEM 12.602	12.602
31	KNR 4-01 d.1 0713-0201	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach- tynki na biegach 1.28*(3.12*2+3.25*6)	m ² m ²	RAZEM 32.947	32.947
32	TZKNBK XV d.1 0104-01	Zagruntowanie ścian i stropów -sprawdzenie stanu przyczepności-analogia ((3.55+3+3+3+2.2)*((1.55+4.25)+2.45)*2+(2.47+(1.4+1.6+2.38))*2*2.9+(2.9+2.4+1.47)*2*3.6)+(4.53*(1.55+4.25)+8*1.45*2.47+5.50*1.47)+1.28*(3.12*2+3.25*6)	m ² m ²	RAZEM 433.607	433.607
				RAZEM	433.607

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.1	TZKNBK XV 0104-01	Zagruntowanie ścian i stropów -pod malowanie	m ²		
		433.607	m ²	433.607	
				RAZEM	433.607
34 d.1	KNR 4-01 1202-07	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		6	m ²	6	
				RAZEM	6
35 d.1	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		433.607-135.338	m ²	298.269	
				RAZEM	298.269
36 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod marmurit starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		135.338	m ²	135.338	
				RAZEM	135.338
37 d.1	KNR 0-17 0930-01	Nałożenie preparatu gruntującego pod mozaikowe masy tynkarskie	m ²		
		135.338	m ²	135.338	
				RAZEM	135.338
38 d.1	KNR 0-17 0929-0301	Tynki elewacyjne MARMURIT organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
		135.338	m ²	135.338	
				RAZEM	135.338
39 d.1	BC 2 0201- 01	Czyszczenie ręczne powierzchni betonowych, poziomych-stopnice, podesty międzypietrowe i spoczniki	m ²		
		1.55*4.53+9*1.45*2.47+2.47*1.40+1.6*1.28+2.38*2.95+1.47*5.00+9*0.3*1.28*9	m ²	90.236	
				RAZEM	90.236
40 d.1	KNR 2-02 1108-05	naprawa schodów z zaprawy cementowej, stopnice, podesty międzypietrowe i spoczniki- 30%-analogia	m ²		
		90.236*0.3	m ²	27.071	
				RAZEM	27.071
41 d.1	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
42 d.1	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2	miejsc.		
		10	miejsc.	10.000	
				RAZEM	10.000
43 d.1	KNR 4-01 1215-09	czyszczenie środkami chemicznymi- stopnie wraz z podestami, lastrykowe i betonowe-analogia	m ²		
		90.236	m ²	90.236	
				RAZEM	90.236
44 d.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich, okna (inne niż zespolone)	m ²		
		4	m ²	4	
				RAZEM	4
45 d.1	KNR-W 4-01 1202-04	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym ścian i sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-białkowanie strychu i ganku piwnicznego	m ²		
		16+26	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
46 d.1	KNR 4-01 0417-03	Mocowanie poręczy i słupków-analogia	m		
		14	m	14	
				RAZEM	14
47 d.1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
48 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		2.75	m ³	2.750	
				RAZEM	2.750
49 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 16	m ³	2.750	
		2.75			
				RAZEM	2.750
2		naprawa elewacji przyziemia			
50 d.2	ZKNR C-1 0401-02 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach-cokół	m ²		
		2.822	m ²	2.822	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni cokołu- analogia	m	RAZEM	2.822
d.2	0801-01-ana- logia	(7.2*0.65+8.5*0.65)*2	m	20.410	
				RAZEM	20.410
52	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do	m ²		
d.2	0604-01	5 m2-przyziemie i cokol 3.3*3.5+4.7	m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
53	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem	m ²		
d.2	0607-03	tynku z przygotowaniem powierzchni-kolor dopasowac do istniejącego tzn"po- starzyc", front i tył-analogia 16.25+10.205*2	m ²	36.660	
				RAZEM	36.660
54	KNR 0-12II	Uzupełnienie zaprawą klejową- wejście front i tył	m ²		
d.2	0829-01 analogia	2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
55	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m ²		
d.2	202 1134-01	poziome-wejście front i tył 2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
56	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²		
d.2	202 1130-01	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2- wejście front i tył 2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
57	KNR 4-01	montaż okien (wym 0,79*0,49) z blachy z otworami na zawiasach i zamyka-	szt.		
d.2	1301-08	nieniem od wewnątrz w otworach okienek piwnicznych frontu budynku- analogia 2*3	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
58	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do	m ²		
d.2	0604-01	5 m2-uzupełnienie tyków szpalet okienek piwnicznych, szpalet drzwi i cokołu 6*(0.7+1+0.7)*0.45	m ²	6.480	
				RAZEM	6.480
59	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub	m ²		
d.2	0211-03	podłogach-analogia 2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
60	KNR 0-12II	Uzupełnienie zaprawą klejową	m ²		
d.2	0829-01 analogia	2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
61	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.2	0101-07 0101-08	III-IV głębokości 35 cm-szerokości 1,5m 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-01	niu 20 cm 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
64	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na pod-	m ²		
d.2	0317-01	sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
3		Zarebskiego 5a- klatka schodowa gaz w piwnicy			
65	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-	m ²		
d.3	0101-04	ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) pozi- om -piwnica 1.26	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
66	KNR 7-12	Odtłuszczanie rurociągów poziom -piwnica	m ²		
d.3	0105-04	1.26	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
67	KNR 4-01	miniowanie rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm poziom -piw-	m		
d.3	1212-27	nica 10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm poziom -piwnica KOLOR ŻÓŁTY 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
69 d.3	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm 10/100	100 m 100 m	 0.100	
				RAZEM	0.100
70 d.3	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafka gazowa zewnętrzna kwasoodporna 60x60x25, wentylowana, zamykana, z oznaczeniem G (na zawór główny na budynku) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000