

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SZENWALDA 61			
1.1					
1 d.1.1	Kalkulacja własna	Renowacja stolarki drzwiowej-wymiana oszklenia ,oczyszczenie ze starej farby, dezynsekcja,regulacja zawiasów,uzupełnienie ubytków, malowanie lakierobejca (w klasie Sadolin),montaż progu z drewna dębowego.(zdjecie) 1.30*2.14	m ² m ²	 2.782	
				RAZEM	2.782
2 d.1.1	Kalk. własna	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.1	Kalk. własna	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1.1	Kalk.własna	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową cz.I 2.50	dm ³ dm ³	 2.500	
				RAZEM	2.500
5 d.1.1	Kalk. własna	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych na powierzchniach poziomych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej (wg. zdjęcia) 0.2	m ² m ²	 0.200	
				RAZEM	0.200
6 d.1.1	Kalk. własna	Renowacja portalu wejściowego-oczyszczenie strumieniem wody pod ciśnieniem, uzupełnienie drobnych ubytków,malowanie farbą silikonową 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2					
2.1		BRONISŁAWY 27 B			
7 d.2.1	Kalkulacja własna	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych , ramowo-płycinowych wg. zdjęcia - odtworzenie istniejących profili (gr. min. 68 mm, wypełnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szybą zespoloną, bezpieczną P2 ,szczeliny zewnętrzne, trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobejca, próg metalowy, klucze dla lokatorów- 10 szt) z obróbką osadzenia. 1.25*2.20	m ² m ²	 2.750	
				RAZEM	2.750
8 d.2.1	kalk. własna	Naprawa podestu wejściowego (zastosowanie systemowych zapraw do reprofiliacji ubytków betonu), uzupełnienie tynków przyziemia w strefie wejściowej, malowanie fragmentu elewacji wokół drzwi wejściowych (do wys. parapetu okiennego) farbami elewacyjnymi(z przygotowaniem powierzchni), malowanie wycieraczki metalowej- wg zdjęcia 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3					
3.1		MAŁACHOWSKIEGO 17			
9 d.3.1	KNNR 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnętrznych , ramowo-płycinowych, dwuskrzydłowych- skrzydło 90 i 30 cm, (gr. min. 68 mm, wypełnienie ramy panelem termoizolacyjnym,szklenie szybą zespoloną,bezpieczną P2 , trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, malowanie lakierobejca, próg metalowy, klucze dla lokatorów- 15 szt) z obróbką osadzenia. 1.20*2.07	m ² m ²	 2.484	
				RAZEM	2.484
10 d.3.1	kalk. własna	Wykucie starych drzwi, rozbiórka ścianki 1/2 cegły o wym. 0,30x0,207,uzupełnienie ubytków podestu (przy progu) masą lastrico 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.3.1	kalkulacja własna	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.60	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
12 d.3.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 2.60	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
13 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.60	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
14 d.3.1	KNNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm 2.60	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
4					
4.1		GRUNWALDZKA 6A			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, szklonych szybą zespoloną, bezpieczną P2 (trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, próg metalowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka, klucze dla lokatorów-14 szt) z obróbką osadzenia.-wg. zdjęcia 0.90*2.1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
5					
5.1		GRUNWALDZKA 7			
16 d.5.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, szklonych szybą zespoloną, bezpieczną P2 (trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, próg metalowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka, klucze dla lokatorów-14 szt) z obróbką osadzenia.-wg. zdjęcia 0.90*2.1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
6					
6.1		FRANCISZKAŃSKA 22			
17 d.6.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, szklonych szybą zespoloną, bezpieczną P2 (trzy zawiasy, zamek elektromagnetyczny, próg metalowy, samozamykacz, klamka ze stali nierdzewnej, blokada stopka, klucze dla lokatorów-14 szt) z obróbką osadzenia.-wg. zdjęcia 0.90*2.1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890