

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Mikołowska 11/2			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1	0702-06	(DRZWI ZABYTKOWE, wejściowe do mieszkania, częściowo przeszklone, drewno sosnowe klejone trójwarstwowo, szyba antywłamaniowa, podwójna uszczelka, zamek listwowy z dwoma wkładkami klasy "C", zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach, z frezowanymi ślemionami, szprosły wie-deńskie, klamki z sztyldami, z ościeżnicą w komplecie, malowane min. trzy-krotnie lakierem, kolorystyka do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru, wzór jak na załączonej dokumentacji zdjęciowej)			
		4.95	m ²	4.950	
				RAZEM	4.950
2	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	(z termoprzekładką)			
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
d.1	0308-01				
		6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1	0708-03	11.20	m	11.200	
				RAZEM	11.200
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1	0108-13	ceglanych na odległość 15.0 km			
	0108-16	0.40	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
6		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1	kalk. własna	0.40	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400