

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	3.23*2.67+1.15*3.20+1.82*1.20	m ²	14.488	
				RAZEM	14.488
2	KNR 4-01	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
d.1	0429-06	14.49	m ²	14.490	
				RAZEM	14.490
3	KNR 4-01	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²		
d.1	0411-03	3.23*2.67	m ²	8.624	
				RAZEM	8.624
4	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na podsypce	m		
d.1	0411-01	16.25	m	16.250	
				RAZEM	16.250
5	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt wiórowych (mocowanie na wkręty)	m ²		
d.1	0820-03	14.49	m ²	14.490	
				RAZEM	14.490
6	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat ,gr. min 2.0mm, grubość warstwy ściernej min 0.30 mm, klasa ścieralności T, wgniecenie reszkowe-max 0.2 mm, odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach.	m ²		
d.1	1206-02	14.49	m ²	14.490	
				RAZEM	14.490
7	KNNR 3	Przełożenie posadzki z deszczulek o grub. 19-22 mm z wymianą podłoża oraz wymianą zniszczonych i uzupełnieniem brakujących deszczulek	m ²		
d.1	0806-01	0.9	m ²	0.900	
	analogia			RAZEM	0.900
8	KNNR 3	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²		
d.1	0807-04	5.63*3.64	m ²	20.493	
				RAZEM	20.493
9	KNNR 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
d.1	0807-06	20.49	m ²	20.490	
				RAZEM	20.490
10	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	(3.23+2.67)*2+(1.15+3.20)*2+(1.82+1.20)*2	m	26.540	
				RAZEM	26.540
11	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i numer mieszkania.	m ²		
d.1	0702-06	0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, z drewnianą ramą konstrukcyjną, wypełnione ramą stabilizacyjną.	m ²		
d.1	0702-05	0.8*2.0*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
13	KNNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	0601-01	35.0	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
14	KNNR 3	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
d.1	0603-01	35.0	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm , płytki z gresu porcelanowego, odporność na ścieranie min. IV kl. , antypoślizgowe.	m ²		
d.1	1209-01	1.94*1.59	m ²	3.085	
				RAZEM	3.085
16	KNNR 2	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1209-05	(1.94+1.59)*2	m	7.060	
				RAZEM	7.060
17	kalk. własna	Naprawa (dopasowanie ,regulacja okuć) i malowanie stolarki okiennej 2x farbą olejną z przygotowaniem powierzchni	kpl		
d.1		1.50*1.50*2+0.8*2.2	kpl	6.260	
				RAZEM	6.260
18	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	kalk. włas- d.1 na	Demontaż pawlaczy	m ³		
		3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 4 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNNR 8 d.1 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 d.1 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNNR 8 d.1 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 d.1 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk"	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 d.1 0118-01	Wymiana zaworu czepalnego o śr.15-20 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 d.1 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. włas- d.1 na	Podłączenie wanny "na sztywno"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm, z głowicą ceramiczną.	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 d.1 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 4 d.1 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 4 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	kalk. włas- d.1 na	Montaż nawiewników higrosterowanych-2 szt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36	Kalk. własna d.1	Zbicie płytek ceramicznych w łazience	m ²		
		1.40*3.08	m ²	4.312	
				RAZEM	4.312

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów spalinowych i wentylacyjnych, 1	mieszk. mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A), aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac: wykucie bruzd, przebicie otworów, wymiana przewodów, zatynkowanie, wymiana puszek, osprzętu, montaż wyłącznika przeciwporażeniowego, wym. tabl. rozdziel. i tabl. licznikowej, montaż wyłączników typu S, przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Badania i pomiary skuteczności zerowania, sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły. Wydzielić osobne obwody dla kuchni i łazienki. 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNNR 8 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym (połączenie na "szybko") 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15-20 mm w budynkach mieszkalnych 7.50	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
42 d.1	KNNR 4 0313-01	Zawory kulowe gazowe o śr. 15 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1	KNR 4-02 0307-01	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 15-20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1	KNR 4-01 0206-04	Odpowietrzenie, uruchomienie oraz zagazowanie instalacji w budynku. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 88.0	m ² m ²	88.000	
				RAZEM	88.000
48 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (18.54+26.54+7.06)*2.81+37.43	m ² m ²	183.943	
				RAZEM	183.943
49 d.1	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
50 d.1	KNR 4-01 1209-07	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² 12.5	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
51 d.1	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m ² 4.0	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
52 d.1	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 16.0	m m	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.6*0.6+1.60*0.6	m ² m ²	 1.320	
				RAZEM	1.320
55 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 4.20	m ³ m ³	 4.200	
				RAZEM	4.200
56 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc-14 4.20	m ³ m ³	 4.200	
				RAZEM	4.200
57 d.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu 4.20	m ³ m ³	 4.200	
				RAZEM	4.200