

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Rysia 8/10					
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej [1.06*2+1.00]*2.00	m ²		
			m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
3	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych, wzmocnionych z zamkiem wielozastawkowym i numerem mieszkania 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych, łazienkowe z kratką nawiewną 0.80*2.00	m ²		
			m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNR 4-01 1101-02	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.5 m ² 0.92*0.42*3	m ²		
			m ²	1.159	
				RAZEM	1.159
8	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 0.90+2.00 0.80+2.00	m m m	2.900 2.800	
				RAZEM	5.700
9	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		2.98*5.13	m ²	15.287	
		5.06*5.16	m ²	26.110	
				RAZEM	41.397
10	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną typu Gamrat "Rekord 31" 1,6mm 41.40	m ² m ²	41.400	
				RAZEM	41.400
12	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		[2.90+5.13]*2-0.90	m	15.160	
		[5.06*5.16]*2-0.80	m	51.419	
				RAZEM	66.579
13	KNNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich oświetlenie 3 x 1,5 mm ² , gniazdka 3 x 2,5 mm ² [2.90+5.13]*2 [5.06+5.16]*2 1.50*[2+5]	m m m m	16.060 20.440 10.500	
				RAZEM	47.000
14	KNNR 9 0403-01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNNR 9 0403-02	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, w łazience hermetyczne	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 9 0201-01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m ²	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 0408-02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przy- łączowa (zaciskowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia wraz z oświadczeniem dla dostawcy energii	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy na- stępny pomiar)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNNR 4 0135-02	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywaki z blachy na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elek- trycznymi	m		
		47.00	m	47.000	
				RAZEM	47.000
33	KNR 4-01 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach,wyłącz.itp. oraz hakach, wspornikach itp.	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
34	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		97.88*10%	m ²	9.788	
				RAZEM	9.788
35	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		5.16*2.67	m ²	13.777	
				RAZEM	13.777
36	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów far- bą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		2.98*5.13	m ²	15.287	
		5.06*5.16	m ²	26.110	
		A (suma częściowa)	m ²	41.397	
		[2.98+5.13]*2*2.67	m ²	43.307	
		[5.06+5.16]*2*2.67	m ²	54.575	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
B (suma częściowa)			m ²	97.882	
				RAZEM	139.279
37 KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolar- ki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1 25*1.69*3	m ²			
			m ²	6.338	
				RAZEM	6.338
38 KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych ele- mentów o powierzchni do 0.52 m2 0 25*1.30*3	szt.			
			szt.	0.975	
				RAZEM	0.975
39 KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²			
			m ²	6.340	
				RAZEM	6.340
40 KNR 2-02 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych	szt.			
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 KNR 2-02 1301-01	Pieco stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.			
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	Kontrola kominiarska	lokal.			
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- dowczymi na odl.do 1 km	m ³			
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
44 KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- dowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14	m ³			
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
45	Utylizacja gruzu	m ³			
			m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
46 KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m			
			m	8.200	
			m	5.450	
			m	2.950	
				RAZEM	16.600

ODDZIAŁ EKSPLOATACJI BUDYNKÓW NR 1

Inspektor

upr. bud. S. 1004

Jolanta Słodyka