

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł	m		
d.1	0901-01	10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
2	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m		
d.1	0901-02	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie	m		
d.1	0901-03	10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
4	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m		
d.1	0901-04	10.5	m	10.500	
				RAZEM	10.500
5	KNR 19-01	Daszki zabezpieczające - analogia - wykonanie podestu drewnianego pod roz- bieraną konstrukcją (dwa balkony)	m ²		
d.1	0430-04	4.02*2+2	m ²	10.040	
				RAZEM	10.040
6	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m		
d.1	0804-02	3.95+1.2	m	5.150	
				RAZEM	5.150
7	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty dachowe - analogia - roz- biórka zadaszenia	m ²		
d.1	0401-03	6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
8	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie tynkowanych - ana- logia - rozebranie balustrady drewnianej	m ²		
d.1	0404-07	5.15*1.1	m ²	5.665	
				RAZEM	5.665
9	KNR 4-04	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg.na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m ²		
d.1	0107-03	4.02*2	m ²	8.040	
				RAZEM	8.040
10	KNR 4-04	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm	m		
d.1	0107-05	3*1.2*2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
11	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-11	4*2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		
d.1	0336-03	(3+2.2)*2	m	10.400	
				RAZEM	10.400
13	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
d.1	0405-01	3*1.5*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05	6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
15	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
16	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	6.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
17	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	10.5*0.25+1.5	m ³	4.125	
				RAZEM	4.125
18	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1101-05	Krotność = 4 4.125	m ³	4.125	
				RAZEM	4.125
19	kalk. ind.	Oплата za wysypisko	m ³		
d.1		4.125	m ³	4.125	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		ROBOTY MONTAŻOWE		RAZEM	4.125
20	kalk. ind.	Dostawa elementów konstrukcji stalowej wg. dokumentacji	t		
d.2		0.22*2	t	0.440	
				RAZEM	0.440
21	KNR-W 2-05	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 250 kg - analogia - montaż konstrukcji wsporczej stalowej balkonów	t		
d.2	0208-05	0.22*2	t	0.440	
				RAZEM	0.440
22	KNR 4-03	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym	otw.		
d.2	1009-08	(36+8)*2	otw.	88.000	
				RAZEM	88.000
23	kalk. ind.	Montaż kotew stalowych M12x150 klejanych na żywicy HIT-HY 70 wg. dokumentacji	szt		
d.2		(36+8)*2	szt	88.000	
				RAZEM	88.000
24	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm - analogia - wykonanie podlewek gniazd po montażu konstrukcji	szt.		
d.2	0206-02	3*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 2	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	t		
d.2	0104-04	0.06*2	t	0.120	
				RAZEM	0.120
26	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu - strop nad paterem i stropodach wraz z wieńcami	m ²		
d.2	0216-01	4*2+5.2*0.1*2	m ²	9.040	
				RAZEM	9.040
27	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.2	1102-02	4*2	m ²	8.000	
	II			RAZEM	8.000
28	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2	1102-03	8	m ²	8.000	
	II			RAZEM	8.000
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
29	KNR-W 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm - uzupełnienie po montażu blek stalowych	m ²		
d.3	1121-01	3*1.5*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
d.3	1514-01	9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
31	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²		
d.3	0602-01	8.515	m ²	8.515	
				RAZEM	8.515
32	KNR 2	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm - płytki mrozoodporne wg. dokumentacji	m ²		
d.3	1209-03	4*2+(1.2+3.95)*0.1	m ²	8.515	
				RAZEM	8.515
33	KNR 2	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
d.3	1209-05	(2.7+1.7)*2	m	8.800	
				RAZEM	8.800
34	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0724-04	4*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - farba elewacyjna	m ²		
d.3	1519-01	4*2	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
4		ZADASZANIE			
36	KNR-W 2-02	Krokwie zwykle długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - tarcica heblowana	m ³		
d.4	0408-03	0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
37	KNR-W 2-02	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - tarcica heblowana	m ³		
d.4	0406-03		drew.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.15	m ³ drew.	0.150	
				RAZEM	0.150
38 d.4	KNR-W 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - tarcica heblowana 0.1	m ³ drew. m ³ drew.	0.100	
				RAZEM	0.100
39 d.4	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - tarcica jednostronnie heblowana 5.2	m ² m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
40 d.4	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 5.2	m ² m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
41 d.4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 5.2	m ² m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
42 d.4	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - analogia - balowanie elementów drewnianych 5.2+2	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
5		BALUSTRADY			
43 d.5	KNR 13-12 0404-05	Przygotowanie marek stalowych 0.025	t t	0.025	
				RAZEM	0.025
44 d.5	KNR-W 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - tarcica heblowana 0.15	m ³ drew. m ³ drew.	0.150	
				RAZEM	0.150
45 d.5	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykle długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - analogia - belka pozioma i deska heblowana 0.2	m ³ m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
46 d.5	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - analogia - deskowanie basustrady, tarcica heblowana (5.4*1.39)*2	m ² m ²	15.012	
				RAZEM	15.012
47 d.5	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - analogia - balowanie elementów drewnianych (7.5+3)*2	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
6		RUSZTOWANIA ZEWNĘTRZNE			
48 d.6	NNRNKB 202 1621a- 02	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "RUX" o wysokości do 15 m , dla wykonania robót elewacyjnych . (4+1.2)*7	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400
49 d.6	kalk. ind	Praca rusztowań 10	dzień dzień	10.000	
				RAZEM	10.000
50 d.6	NNRNKB 202 1622a- 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 36.4	m ² m ²	36.400	
				RAZEM	36.400