

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 3.59*5.32+2.0*1.35+4.25*1.29+3.03*2.60+0.70*1.0	m ² m ²	 35.859	
				RAZEM	35.859
2 d.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie płyt podłogowych 35.86	m ² m ²	 35.860	
				RAZEM	35.860
3 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Montaż płyt wiórowych na wkłady. 35.86	m ² m ²	 35.860	
				RAZEM	35.860
4 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat ,gr. min 2.0mm, grubość warstwy ścieralnej min 0.30 mm,klasa ścierności T,wgniecenie resztkowe-max 0.2 mm,odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach. 35.86	m ² m ²	 35.860	
				RAZEM	35.860
5 d.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu klejone (3.59+5.32)*2+4.70+(4.25+1.29)*2+(3.03+2.60)*2+2.40	m m	 47.260	
				RAZEM	47.260
6 d.1	kalk. własna	Wymiana płytek ceramicznych w łazience o wym 0.40*0.40 12.0	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
7 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.1	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.1	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami . 4.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1	KNNR 8 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk" 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.1	KNNR 4 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	KNNR 4 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (1m3/h) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów spalinowych , dymowych i wentylacyjnych, 1	mieszk. mieszk.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	 6.000	
				RAZEM	6.000
16 d.1	KNNR 8 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym(połączenie na "szybko") 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	kalk. własna	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience (1 szt. o mocy 1000 W) i kuchni(1200 W) 1	kpl kpl	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1	1209-04	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
d.1	1209-11	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	kalk. własna	Oczyszczenie okien z pcw o pow do 3.0 m2, montaż nawiewników higrosterowanych	szt		
d.1		3.0	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
23	kalk. własna	Naprawa i malowanie farbą olejną (2x) z przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej-2.0*0.80.	szt.		
d.1		4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	kalk. własna	Oczyszczenie urządzeń: wanna, zlewozmywak, umywalka, baterie-3.0szt	kpl		
d.1		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1	0605-04	53.94*2.69+38.58	m ²	183.679	
				RAZEM	183.679
26	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
27	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14	m ³		
d.1	0108-20	0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
28	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.1		0.60	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600