

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 5.20*3.06+2.72*1.90+2.05*0.85+1.95*1.25	m ² m ²	 25.260	
				RAZEM	25.260
2 d.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie płyt podłogowych 25.26	m ² m ²	 25.260	
				RAZEM	25.260
3 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Montaż płyt wiórowych na wkręty. 25.26	m ² m ²	 25.260	
				RAZEM	25.260
4 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat ,gr. min 2.0mm, grubość warstwy ścieralnej min 0.30 mm,klasa ścierności T,wgniecenie reszkowe-max 0.2 mm,odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach. 25.26	m ² m ²	 25.260	
				RAZEM	25.260
5 d.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone (5.20+3.06)*2+(2.72+1.90)*2+2.05+1.70+(1.95+1.25)*2	m m	 35.910	
				RAZEM	35.910
6 d.1	KNNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm , płytki z gresu porcelanowego,odporność na ścieranie min. IV kl. , antypoślizgowe. 1.50*1.75	m ² m ²	 2.625	
				RAZEM	2.625
7 d.1	KNNR 2 1209-05	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej (1.50+1.75)*2	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
8 d.1	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych, z drewnianą ramą konstrukcyjną,wypełnione ramą stabilizacyjną. 0.8*2.0*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
9 d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych o konstrukcji wzmocnionej,wypożazone w zamek wielozastawkowy i numer mieszkania. 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
10 d.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1	kalk. włas- na	Skucie płytek ceramicznych w łazience 5.60	m ² m ²	 5.600	
				RAZEM	5.600
12 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 45.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
13 d.1	KNNR 3 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 45.0	m ² m ²	 45.000	
				RAZEM	45.000
14 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1	kalk. włas- na	Demontaż pawlaczy o pow drzwiczek do 1.0 m2 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami . 1.0	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNNR 4 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNNR 8 d.1 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 8 d.1 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 8 d.1 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 d.1 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk"	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 d.1 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 d.1 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	kalk. włas- d.1 na	Podłączenie wanny "na sztywno"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm, z głowicą ceramiczną.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4 d.1 0122-05	Dodatki za wykonanie obuustronnych podejść do wodomierzy skrzydełko- wych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 4 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (1m3/h)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska wskazująca miejsce podłączenia pieca kaflowego	mieszk.		
		1	mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	Kalkulacja d.1 własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcyjono- wania urządzeń oraz drożność kanałów spalinowych, dymowych i wenty- lacyjnych,	mieszk.		
		1	mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		53.14	m	53.140	
				RAZEM	53.140
36	KNR 4-03 d.1 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR 4-03 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1	KNR 5-14 0101-02	Montaż rozdzielnicy wnękowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNR-W 5- 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.1	KNR-W 5- 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy P312 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 450/750V 75	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
42 d.1	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 450/750V 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
43 d.1	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
44 d.1	KNR 5-08 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
45 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
46 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
47 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	 6.000	
				RAZEM	6.000
49 d.1	KNR 8 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1	KNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym(połączenie na "sztywno") 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1	kalk. własna	Montaż grzejnika elektrycznego w łazience (1 szt. o mocy 1000 W) i kuchni(1200 W) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.1	KNR 2-02 1301-01	Pieca stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.0	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
54 d.1	KNR 4-01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2 1.0	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-01 d.1 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	kalk. własna d.1	Naprawa stolarki okiennej, regulacja, przygotowanie powierzchni i malowanie 2x farbą olejną.	m ²		
		1.68*1.50*2	m ²	5.040	
				RAZEM	5.040
57	KNR 4-01 d.1 1103-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych zespolonych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnion.gr. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2	m ²		
		3.55	m ²	3.550	
				RAZEM	3.550
58	kalk. własna d.1	Naprawa i malowanie farbą olejną (2x) z przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej-2.0*0.80.	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	kalk. własna d.1	Demontaż boazerii	m ²		
		34.0	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
60	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		147.458	m ²	147.458	
				RAZEM	147.458
61	KNNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		42.4*2.82+27.89	m ²	147.458	
				RAZEM	147.458
62	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
64	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.0	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000