

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Ścigały 59/4					
1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		5.67*4.58	m ²	25.969	
		2.33*3.85	m ²	8.971	
				RAZEM	34.940
3	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej, typu Gamrat Rekord	m ²		
		34.94	m ²	34.940	
				RAZEM	34.940
4	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		[5.67+4.58]*2-0.80	m	19.700	
		[2.33+3.85]*2-0.80*2+0.90	m	11.660	
				RAZEM	31.360
5	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o pow. ponad 0.5 m2 w ramach drewnianych	m ²		
		1.09*1.98*3	m ²	6.475	
				RAZEM	6.475
8	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		[2.33+3.85]*2*2.91	m ²	35.968	
		[5.69+4.47]*2*2.91	m ²	59.131	
				RAZEM	95.099
10	KNR 4-01 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		[1.75+2.04]*1.50	m ²	5.685	
				RAZEM	5.685
11	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m ²		
		2.33*3.85	m ²	8.971	
		1.75*2.04	m ²	3.570	
		5.69*4.47	m ²	25.434	
		A (suma częściowa)		-----	
		[2.33+3.85]*2*2.91	m ²	37.975	
		[1.75+2.04]*2*2.91	m ²	35.968	
		[5.68+4.47]*2*2.91	m ²	22.058	
		B (suma częściowa)	m ²	59.073	
			m ²	-----	
				117.099	
				RAZEM	155.074
12	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		1.09*1.98*3	m ²	6.475	
		2.04*0.60	m ²	1.224	
				RAZEM	7.699
13	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		7.70	m ²	7.700	
				RAZEM	7.700
14	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 9 0201-01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr.15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 4 0314-03	Kuchnia gazowa o połączeniu na długi gwint z piekarnikiem z piekarnikiem elektrycznym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 4 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 2-02 1301-03	Piece stałopalne,ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-2 z kafli kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 2-02 1309-09	Montaż kuchni przenośnych	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
35		Kontrola kominiarska 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- czymi na odl.do 1 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
37	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- czymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
38		Utylizacja gruzu 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500