

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	Kalkulacja	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka .	kpl.		
d.1	własna	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne , przeszkłone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm2 , ościeżnice stalowe standard , szt.4 , wszystkie szer. 0,80 m ,)	m ²		
d.1	0702-04	3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
3	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami i sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
d.1	0702-06	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV (PVC , pięciokomorowe,białe,śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami)	m ²		
d.1	0929-03	6.76	m ²	6.760	
				RAZEM	6.760
6	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych na rozwieralno - uchylne z PCV (PVC , pięciokomorowe,białe,śr.współczynnik przenikania ciepła przez szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikiem w górnej ramie okna , podział i kształt jak oryginalne drzwi balkonowe w budynku)	m ²		
d.1	0929-03	3.25	m ²	3.250	
				RAZEM	3.250
7	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (kuchnia , łazienka , balkon)	m ²		
d.1	0811-07	11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
9	KNNR 3	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami (łazienka, balkon)	m ²		
d.1	0801-03	3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
10	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
11	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
12	KNNR 2	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²		
d.1	1207-01	3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
13	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV)	m ²		
d.1	0206-03	3.75	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
14	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
d.1	0216-04	7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
15	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2	m ²		
d.1	1020-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		107.20	m ²	107.200	
				RAZEM	107.200
16	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych i kasetonów	m ²		
d.1	0406-04				
	z.o.3.1.				
	analogia				
		51.70	m ²	51.700	
				RAZEM	51.700
17	KNR 4-01	Rozebranie licowania z płytek na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0349-07	(kuchnia)			
		10.0	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 4-01	Wszystkie uzupełnienia i naprawy tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01				
	analogia	15.0	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
19	KNR 4-01	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02				
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01				
		143.0	m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
21	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02				
		51.70	m ²	51.700	
				RAZEM	51.700
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian			
		143.0	m ²	143.000	
				RAZEM	143.000
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		51.70	m ²	51.700	
				RAZEM	51.700
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
		12.50	m	12.500	
				RAZEM	12.500
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19				
		1.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
26	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		35.10	m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
27	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z paneli MDF	m ²		
d.1	0816-06				
	uw.p.tab.				
	analogia	8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 4-01	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m ²		
d.1	0820-03				
	analogia	48.85	m ²	48.850	
				RAZEM	48.850
29	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		
d.1	1206-02				
		48.85	m ²	48.850	
				RAZEM	48.850
30	KNNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04				
		54.65	m	54.650	
				RAZEM	54.650
31	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych drewnianych	m ²		
d.1	0427-07				
	analogia	9.20	m ²	9.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	9.200
32	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 d.1 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-02 d.1 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-02 d.1 0213-01	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 d.1 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego (odpływ wanny)	msc.		
		1.0	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 d.1 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 8 d.1 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-02 d.1 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 0-35 d.1 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i ciepłej	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (gazowa z piekarnikiem elektrycznym)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	kalk. własna	Likwidacja szaf wnękowych : 1. 3,78 m3 - 1 szt. , 2. 0,43 m3 - 1 szt. , 3. podokienna 2,65m3 - 1 szt. , 1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (balkon)	m ²		
		2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
47	KNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- mierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1.0	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 4-03 d.1 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
50 d.1	KNR 4-03 1205-01 analogia	Badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar 1.0	pomiar . pomiar .	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1	KNR 4-03 1205-02 analogia	Badanie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej - następny pomiar 1.0	pomiar . pomiar .	 1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 15.0 km 6.10	m ³ m ³	 6.100	
				RAZEM	6.100
53 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 6.10	m ³ m ³	 6.100	
				RAZEM	6.100