

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Cynkowa 16a/6-remont mieszkania					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5.40+4.75)*2*2.63+25.70	m ² m ²	 79.089	
				RAZEM	79.089
2	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą sma- rowania 6	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 0-23 2612-06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach- analogia 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus- taków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 53.39	m ² m ²	 53.390	
				RAZEM	53.390
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 25.7	m ² m ²	 25.700	
				RAZEM	25.700
9	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów- wc na korytarzu 14	m ² m ²	 14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie i drobne naprawy drzwi wejściowych-analogia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-drzwi wejściowe i drzwi do wc 1.6*2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
12	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg z desek 25.7	m ² m ²	 25.700	
				RAZEM	25.700
14	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 25.70	m ² m ²	 25.700	
				RAZEM	25.700
15	KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- nej-typu GAMRAT - gr 1,6mm - warstwa ścierna 0,2mm 25.7	m ² m ²	 25.700	
				RAZEM	25.700
16	KNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 20.3	m m	 20.300	
				RAZEM	20.300
17	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-01 0910-02	remont stolarki okiennej oraz montaż nawiewnika okiennego - analogia	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.87*1.57	m ²		
			m ²	2.936	
				RAZEM	2.936
21	KNR-W 4-01 1209-10	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNNR 8 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk"- wc na korytarzu- 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 0-31 0110-03	Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 25 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy stalowej bez wsporników 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 1003-06	Naprawa średnia trzonów kuchennych licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	analiza własna	opinia kominiarska - wstępna i powykonawcza 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 53.14	m		
			m	53.140	
				RAZEM	53.140
32	KNR 4-03 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm 10	otw.		
			otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR 4-03 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 5-14 0101-02	Montaż rozdzielnic wnękowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy P312 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 450/750V 75	m		
			m	75.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	75.000
38	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ² 450/750V 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
39	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
40	KNR 5-08 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
41	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar · pomiar ·	6.000	
				RAZEM	6.000
45	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
46	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500