

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 2.34*4.30+4.06*4.30	m ² m ²	 27.520	
				RAZEM	27.520
2 d.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie płyt podłogowych 27.52	m ² m ²	 27.520	
				RAZEM	27.520
3 d.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt wiórowych 27.52	m ² m ²	 27.520	
				RAZEM	27.520
4 d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat ,gr. min 2.0mm, grubość warstwy ścieralnej min 0.30 mm,klasa ścierności T,wgniecenie reszkowe-max 0.2 mm,odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach. 27.52	m ² m ²	 27.520	
				RAZEM	27.520
5 d.1	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone (2.34+4.30)*2+(4.06*4.30)*2	m m	 48.196	
				RAZEM	48.196
6 d.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 10.0	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
7 d.1	KNNR 3 0603-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 17	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
8 d.1	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.1	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami . 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.46*1.29*2	m ² m ²	 3.767	
				RAZEM	3.767
12 d.1	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 , min. 4 - komorowe , z mikro-wentylacją i nawiewnikiem higrosterowanym ,szyba U=1,1 3.77	m ² m ²	 3.770	
				RAZEM	3.770
13 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50*2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.1	KNR 4-01 0321-02	Osadzenie podokienników blaszanych, z blachy powlekanej 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1	KNR 4-01 0321-02	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł , fabrycznie malowanych. 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.1	KNR 4-02 0218-01	Wymiana zlewu żeliwnego czworokątnego 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1.0	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19 d.1	KNNR 4 0122-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNNR 4 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm (1m3/h) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 48.0	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
22 d.1	KNR 4-03 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm 10	otw. otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
23 d.1	KNR 4-03 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR 5-14 0101-02	Montaż rozdzielnicy wnękowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	KNR-W 5- 08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.1	KNR-W 5- 08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy P312 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27 d.1	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 450/750V 75	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
28 d.1	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 450/750V 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
29 d.1	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
30 d.1	KNR 5-08 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie 25	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
31 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
33 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
35 d.1	KNR 4-02 0141-02	Opinia kominiarska dot. miejsca podłączenia pieca Kkaflowego do przewodu dymowego. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń oraz drożność kanałów dymowych i wentylacyjnych,	mieszk.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	mieszk.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-02 d.1 1301-01	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1z kafli kwadratowych 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-02 d.1 1304-07	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-2 o 2 narożachkafle kwadratowe 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	kalk. własna d.1	Wyniesienie pieca transportowego 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalk. własna d.1	Naprawa stolarki drzwiowej wraz z przygotowaniem powierzchni i 2- krotnym malowaniem farbą olejną (skrzydło+ ościeżnica- pow. skrzydła 2.0 m2) 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 48.196*2.69+27.52	m ² m ²	157.167	
				RAZEM	157.167
42	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność-14 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
44	kalk. własna d.1	Utylizacja gruzu 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000