

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Katowicka 11/8					
1	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szylkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny,hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 4 0135-02	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 8 0215-01	Wymiana zlewu żeliwnego czworokątnego / analogia/	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów - syfon z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynko- wych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.91*4.63	m ²	18.103	
		2.26*4.54	m ²	10.260	
				RAZEM	28.363
11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[3.91+4.63]*2*2.48	m ²	42.358	
		[2.26+4.54]*2*2.48	m ²	33.728	
				RAZEM	76.086
12	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1.60*1.13*3	m ²	5.424	
				RAZEM	5.424
13	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
14	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
		1.13*0.73	m ²	0.825	
		1.60*0.20*3	m ²	0.960	
				RAZEM	1.785
15	KNR 2-02 1304-06	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-1 o 2 narożach -kafle kwadratowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 1002-02	Naprawa średnia pieców licowanych kafkami kwadratowymi znormalizowa- nymi fazowanymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		5.42	m ²	5.420	
				RAZEM	5.420
18	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.60+1.79	m ²	3.390	
				RAZEM	3.390
19	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m ²		
		28.36	m ²	28.360	
				RAZEM	28.360
20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		2.00	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		2.00	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
22		Utylizacja gruzu	m ³		
		2.00	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pomiar		
		2*2	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
24		Kontrola kominiarska z miejscem wytyczenia podłączenia pieca / przed i po postawieniu i naprawie piców	kpl		
		kontrola kominiarska			
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000