

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania przy ul. Jagiellońska 19/3					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		$1.39*3.11+4.08*2.91+1.76*3.14+4.97*4.34$	m ²	43.29	
				RAZEM	43.29
2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		43.29	m ²	43.29	
				RAZEM	43.29
3	KNR 4-01 0820-03	Przybicie - przykręcenie do podłóg płyt OSB	m ²		
		$1.39*3.11+4.08*2.91+1.76*3.14+4.97*4.34+3.07*4.96$	m ²	58.52	
				RAZEM	58.52
4	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej gr mim 1,4 mm, gr warstwy ścieralnej min. 0,20mm ,kl. ścierności "T"	m ²		
		58.52	m ²	58.52	
				RAZEM	58.52
5	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		$(1.39+3.11+4.08+2.91+1.76+3.14+4.97+4.34+3.07+4.96)*2-1.0*10$	m	57.46	
				RAZEM	57.46
6	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej w kuchni i łazience	m ²		
		$(4.08-1)*1.5+0.8*1.5$	m ²	5.82	
				RAZEM	5.82
7	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt , boazerii i sufitu w łazience	m ²		
		$(4.08+0.8*2)*1.5+(1.71+2.61)*2*2.51-1.8+1.71*2.61$	m ²	32.87	
				RAZEM	32.87
8	KNR 4-01 1214-02 analogia	Zerwanie starych kasetonów z sufitu	m ²		
		1.76*3.14	m ²	5.53	
				RAZEM	5.53
9	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
10	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m ²		
		$((1.39+3.11+4.08+2.91+1.76+3.14+4.97+4.34+3.07+4.96+1.71+2.61)*2*3.29-1.0*2.2*10)*0.4$	m ²	91.35	
				RAZEM	91.35
11	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni sufitu	m ²		
		$1.39*3.11+4.08*2.91+1.76*3.14+4.97*4.34+3.07*4.96+1.71*2.61$	m ²	62.98	
		ściany	m ²		
		$((1.39+3.11+4.08+2.91+1.76+3.14+4.97+4.34+3.07+4.96+1.71+2.61)*2*3.29-1.0*2.2*10)$	m ²	228.37	
				RAZEM	291.35
13	KNR 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01 0919-29	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
17	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1*2.2	m ²	2.20	
				RAZEM	2.20
20	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.9*0.2*0.25+0.12*0.25*2.1	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
21	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł wewnętrzne	m ²		
		2*0.8	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
22	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.60	
				RAZEM	1.60
23	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		0.93*2.10*2.5*3	m ²	14.65	
				RAZEM	14.65
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2.51*2	m	5.02	
				RAZEM	5.02
25	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		2.0*2*2+1.2*2	m	10.40	
				RAZEM	10.40
26	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
27	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
28	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
29	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
30	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
31	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 2-15 0121-01 analogia	grejnik elektrycznego o mocy do 2 kW	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 1001-02 analogia	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m ³ - przebudowa pieca - z uzupełnieniem osprzętu metalowego z przełączeniem do innych przewodów wg opinii kominarskiej 0.8*2	m ³ m ³	 1.60	
				RAZEM	1.60
35	KNR 2-02 1301-01 analogia	Pieca stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-1 z kafli kwadratowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z blachy bez wsporników	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR 4 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
42	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
43	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
44	KNR 4 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejście pod pralkę automat.	m		
		7	m	7.00	
				RAZEM	7.00
45	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
46	KNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
47	KNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
48	KNR 4 0123-05	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR 8 0116-06	Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
50	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
51	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 7	m m	7.00	
				RAZEM	7.00
52	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR 4-02 0305-07	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 15-20 mm - przy urządzeniach 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
55	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 4	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
56	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 4	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
57	wycena własna	utylizacja gruzu 4	m ³ m ³	4.00	
				RAZEM	4.00
58	Kalkulacja własna	Udrożnienie kanałów dymowych i wentylacyjnych wg opinia kominiarskiej 1	mieszk mieszk	1.00	
				RAZEM	1.00
59	Kalkulacja własna	Opinia kominiarska stwierdzająca prawidłowość podłączenia i funkcjonowania urządzeń grzewczych oraz drożność kanałów dymowych i wentylacyjnych. 1	mieszk mieszk	1.00	
				RAZEM	1.00