

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1		Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego.	kpl.		
d.1		Zakres prac : wykucie bruzd,przebicie otworów,wymiana przewodów, zatykowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż obwodu dla podgrzewacza ciepłej wody przy zlewozmywaku, montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej,montaż wyłączników typu "S",przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów,protokoły	kpl.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	12.61	m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
3	KNR-W 2-02	Wyrównanie podłóg płytami paździerzowymi gr. 12mm z wypoziomowaniem podłóg	m ²		
d.1	1122-02	(pokoje, kuchnia przedpokój, montaż na wkręty)	m ²	12.610	
	analogia	12.61			
				RAZEM	12.610
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	44.26	m ²	44.260	
				RAZEM	44.260
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	12.61	m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	44.26	m ²	44.260	
				RAZEM	44.260
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	12.61	m ²	12.610	
				RAZEM	12.610
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 parapet	szt.		
d.1	1209-14	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1	1206-02	(wykładzina PVC gr. min. 1,4 mm,klasa ścieralności T)	m ²	12.610	
		12.61			
				RAZEM	12.610
10	KNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	14.28	m	14.280	
				RAZEM	14.280
11	KNR 4-02	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.1	0121-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 8	Wymiana zlewu żeliwnego czworokątnego	szt.		
d.1	0215-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
d.1	0220-05	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0338-01	(pod instalację wodociagową ,)	m	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0111-01	(pod baterie , wodomierz)	m	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0325-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-35	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
d.1	0108-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 0-35	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
d.1	0115-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 8	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt.		
d.1	0208-05	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02	Montaż pieców lub kuchni przenośnych	szt.		
d.1	1309-09	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych i kominowych	kpl.		
d.1		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzui innyc odpadów z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
d.1	0108-13 0108-16	0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
23		Opłata za składowanie gruzu i innych odpadów na wysypisku	m ³		
d.1		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800