

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg-	szt.		
d.1	0309-02	nowych w puszkach z podłączeniem	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
3	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed-	szt.		
d.1	0307-02	nobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
4	KNR 0-19	Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne z PCV	m ²		
d.1	0929-03	(PVC , pięciokomorowe, białe, śr.współczynnik przenikania ciepła przez			
		szyby zespolone jednokomorowe U=1,1m2K , z nawiewnikami w górnej			
		ramie okna , podział i kształt jak oryginalne okna w budynku , parapety			
		wewnętrzne z PCV wykończone folią i zaślepkami)	m ²	4.920	
		4.92		RAZEM	4.920
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich,	m ²		
d.1	0701-10	belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2	m ²	30.550	
		30.55		RAZEM	30.550
6	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach,	m ²		
d.1	0703-02	biegach i spocznikach schodowych	m ²	30.550	
		30.55		RAZEM	30.550
7	KNR 4-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-	m ²		
d.1	0704-01	tową	m ²	30.550	
		30.55		RAZEM	30.550
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i pod-	m ²		
d.1	0803-06	ciągach	m ²	30.550	
		30.55		RAZEM	30.550
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian , mieszkanie + WC	m ²	80.320	
		80.32		RAZEM	80.320
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-01	sufitów, mieszkanie + WC	m ²	31.550	
		31.55		RAZEM	31.550
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio-	m ²		
d.1	1209-10	wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z			
	z.sz.4.5.4.	ćwierćwałkami	m ²	1.600	
	9914-07	1.6		RAZEM	1.600
12	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.1	0919-20	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	30.55	m ²	30.550	
				RAZEM	30.550
14	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie wykładzin podłogowych - naprawa	m ²		
d.1	0101-06	podłoża przez szpachlowanie - warstwą kleju , z uzupełnieniem ubytków i			
	analogia	likwidacja nierówności	m ²	30.550	
		30.55		RAZEM	30.550
15	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izo-	m ²		
d.1	1206-02	lacyjnej			
		(wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izola-			
		ccyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,3 mm , klasa ścierności T,			
		wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła			
		na rolkach)	m ²	30.550	
		30.55		RAZEM	30.550
16	KNNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.1	1206-04	31.62	m	31.620	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	31.620
17	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1	0702-06	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
18	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	kalk. własna	Przebudowa trzonów kuchennych kaflowych w kuchni, nowe rury zapiecowe żeliwne , nowy piekarnik i drzwiczki)	szt.		
d.1		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Przebudowa piecy kaflowych w pokojach o wym. 0,53x0,75x1,67 i 0,54x0,76x2,10 (nowe rury zapiecowe żeliwne , nowe blachy przedpiecowe , drzwiczki odzysk)	szt.		
d.1		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-02	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
d.1	0218-04	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-02	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.1	0121-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-02	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
d.1	0220-05	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociagową ,)	m		
d.1	0338-01	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod baterie , wodomierz)	m		
d.1	0111-01	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0325-02	1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
27	KNR 0-35	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
d.1	0108-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 0-35	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
d.1	0115-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 5-14	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 50 kg	szt.		
d.1	0101-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt.		
d.1	0407-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.		
d.1	0407-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
d.1	1202-02	1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
d.1		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
35 d.1		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500