

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	Kalkulacja	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) , aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebiecie otworów, wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek,osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej, montaż wyłączników typu "S",przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka .	kpl.		
d.1	własna	Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów, protokoły 1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych (drzwi wewnętrzne , przeszkłone , zamkami , klamkami , , ościeżnice stalowe standard , szt.1 , szer. 0,80 m ,)	m ²		
d.1	0702-04	1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
4	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe , drewniane , wzmocnione , z klamkami i sztyldami , zamkiem , wizerem , numerkiem , szer. 90 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²		
d.1	0702-06	1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-09	14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01	84.04	m ²	84.040	
				RAZEM	84.040
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	0713-02	32.16	m ²	32.160	
				RAZEM	32.160
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian +WC	m ²		
d.1	1204-02	84.04	m ²	84.040	
				RAZEM	84.040
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów + WC	m ²		
d.1	1204-01	32.16	m ²	32.160	
				RAZEM	32.160
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-06	4.2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
12	KNR 4-01	Wymiana zawiasów okiennych w oknach zespolonych	szt.		
d.1	0919-13 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	32.16	m ²	32.160	
				RAZEM	32.160
14	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt paździerzowych	m ²		
d.1	0428-01 analogia	32.16	m ²	32.160	
				RAZEM	32.160

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych z poziomowaniem	m ²		
		32.16	m ²	32.160	
				RAZEM	32.160
16	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej gr. 2,0 mm , min. warstwa ścieralna 0,3 mm , klasa ścieralności T, wgniecenie resztkowe max 0,2 mm, odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach)	m ²		
		32.16	m ²	32.160	
				RAZEM	32.160
17	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		31.48	m	31.480	
				RAZEM	31.480
18	KNR 4-01 d.1 0427-07 analogia	Rozebranie ścianek działowych G-K	m ²		
		7.93	m ²	7.930	
				RAZEM	7.930
19	KNR-W 4-02 d.1 0121-02	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 40-50 mm o połączeniach klejonych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 4-02 d.1 0235-07 ana- logia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
23	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociagową ,)	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod)	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR 4-01 d.1 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami, po demontażu	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
30	kalk. własna	Postawienie pieca kaflowego o objętości do 0,80 m3 w pokoju z wykonaniem fundamentu pod piecem	szt		
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.1 1309-09	Montaż pieców lub kuchni przenośnych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" WC na klatce schodowej	kpl		
d.1	0218-03		kpl	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony)	szt.		
d.1	0109-07		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
34	KNR 0-35	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie	szt.		
d.1	0106-01		szt.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
35	KNR 0-35	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
d.1	0108-02		szt.	2.000	
		2.0			
				RAZEM	2.000
36	KNR 0-35	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
d.1	0115-03		szt.	2.000	
		2.0			
				RAZEM	2.000
37		Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
d.1	0108-13		m ³	2.900	
	0108-16				
		2.9			
				RAZEM	2.900
39		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1			m ³	2.900	
		2.9			
				RAZEM	2.900