

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 86b m 101					
1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 39.10	m ² m ²	 39.100	
				RAZEM	39.100
2	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na ścianach, loggiach i balkonach 139.56	m ² m ²	 139.560	
				RAZEM	139.560
3	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbicia do 5 m ² - tynki gładkie i spękane 9.8	m ² m ²	 9.800	
				RAZEM	9.800
4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 9.8	m ² m ²	 9.800	
				RAZEM	9.800
5	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 39.1	m ² m ²	 39.100	
				RAZEM	39.100
6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm - posadzka o grubości 2 - 3 cm. 0.32	m ³ m ³	 0.320	
				RAZEM	0.320
7	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko 39.1	m ² m ²	 39.100	
				RAZEM	39.100
8	KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,30 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach. 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
9	KNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennych z polichlorku winylu klejone 42.30	m m	 42.300	
				RAZEM	42.300
10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gresu porcelanowego, odporność na ścieranie min IV klasy, antypoślizgowe 4.1	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
12	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 7.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
13	KNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 5-cio komorowe, 5 lat gwarancji + nawiewnik, na każde pomieszczenie, o przepuszczalności od 5 m ³ /h do 24 m ³ /h + parapet zewnętrzny. 5.88	m ² m ²	 5.880	
				RAZEM	5.880
14	KNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych 5-cio komorowe, 5 lat gwarancji. 2.12	m ² m ²	 2.120	
				RAZEM	2.120
15	KNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu, o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
16	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 5.42	m ² m ²	 5.420	
				RAZEM	5.420
17	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - metalowe 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie krater wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		15.9	m	15.900	
				RAZEM	15.900
21	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapety.	m ²		
		2.54	m ²	2.540	
				RAZEM	2.540
22	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1.57	m ²	1.570	
				RAZEM	1.570
23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		39.1	m ²	39.100	
				RAZEM	39.100
24	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		139.56	m ²	139.560	
				RAZEM	139.560
25	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		10.8	m	10.800	
				RAZEM	10.800
26	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - wolnostojąca, w kolorze białym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0313-06	Wymiana termy gazowej - wyposażony w czujnik zaniku ciągu kominowego wraz z zamocowaniem rury giętkiej aluminiowej osadzonej w rozecie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		14.8	m	14.800	
				RAZEM	14.800
36	KNNR 8 0113-06	Podjęście pod wodomierz skrzydełkowy-obustronny o śr.15-25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
37	KNNR 8 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym / muszla + pralka /	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym, z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	karkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
46	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
	7		szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
48	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - DYt 3x1,5 mm ² oświetlenie, DYt 3x2,5 mm ² gniazda wtyczkowe	m		
	85		m	85.000	
				RAZEM	85.000
49	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
	85		m	85.000	
				RAZEM	85.000
50	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
	85		m	85.000	
				RAZEM	85.000
51	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-03 0303-05 analogia	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie + wyposażenie.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar pomiar		
	1		.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
			.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
			.		
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe	pomiar		
	4		4	4.000	
			.		
				RAZEM	4.000
56	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
	1.5		m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
57	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km x6	m ³		
	1.5	Krotność = 6	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
58	KNR 4-01 0102-01	Oplata za składowanie gruzu	m ³		
	1.5		m ³	1.500	
				RAZEM	1.500