

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 86b m 85					
1	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - płytek ceramicznych ścian i podłóg.	m ²		
		52.06	m ²	52.060	
				RAZEM	52.060
2	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		38.7	m ²	38.700	
				RAZEM	38.700
4	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		26.08	m ²	26.080	
				RAZEM	26.080
5	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za-tarciem na gładko	m ²		
		45.55	m ²	45.550	
				RAZEM	45.550
6	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,30 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach.	m ²		
		41.15	m ²	41.150	
				RAZEM	41.150
7	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennne z polichlorku winylu klejone	m		
		51.88	m	51.880	
				RAZEM	51.880
8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-todą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego, odporność na ścieranie min IV kla-sa, antypoślizgowe	m ²		
		4.4	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
10	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układa-ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		8.4	m	8.400	
				RAZEM	8.400
11	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu, o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy, zamocowany numer mieszkania i osadzone na 3-ch zawiasach.	m ²		
		1.96	m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
12	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończo-nych	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
13	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - metalowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie krtek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	karkulacja własna	Montaż nawiewników na ramach okiennych o przepuszczalności powietrza od 5 m3/h do 30 m3/h,	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO, wodociągowych i gazowych o śred-nicy do 50 mm	m		
		25.5	m	25.500	
				RAZEM	25.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - parapety. 2.84	m ² m ²	 2.840	
				RAZEM	2.840
19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.36	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 196.54	m ² m ²	 196.540	
				RAZEM	196.540
21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 45.55	m ² m ²	 45.550	
				RAZEM	45.550
22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 150.99	m ² m ²	 150.990	
				RAZEM	150.990
23	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych Krotność = 2 9.45	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
24	KNNR 8 0303-01	Wymiana rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w budynkach mieszkalnych 10.6	m m	 10.600	
				RAZEM	10.600
25	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym - wolnostojąca, w kolorze białym 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 8 0313-06	Wymiana termy gazowej - wyposażony w czujnik zaniku ciągu kominowego wraz z zamocowaniem rury giątkiej aluminiowej osadzonej w rozecie 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych 12.5	m m	 12.500	
				RAZEM	12.500
34	KNNR 8 0113-06	Podejście pod wodomierz skrzydełkowy-obustronny o śr.15-25 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym / muszla + pralka / 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
37	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym, z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	karkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
44	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
45	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
46	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - DYt 3x1,5 mm ² oświetlenie, DYt 3x2,5 mm ² gniazda wtyczkowe 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
47	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
48	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 95	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
49	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-03 0303-05 analogia	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie + wyposażenie. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar .	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe 4	pomiar pomiar .	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
55	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km x6 Krotność = 6 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
56	KNR 4-01 0102-01	Oplata za składowanie gruzu 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500