

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Zamułkowej 3 m 3					
1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 51.82	m ² m ²	 51.820	
				RAZEM	51.820
2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 110.0	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 12.7	m ² m ²	 12.700	
				RAZEM	12.700
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 15.86	m ² m ²	 15.860	
				RAZEM	15.860
5	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 39.62	m ² m ²	 39.620	
				RAZEM	39.620
6	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie do podłóg płyt wiórowych twardych z zapastowaniem 22.99	m ² m ²	 22.990	
				RAZEM	22.990
7	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przykręcenie płyt OSB 3 19.83	m ² m ²	 19.830	
				RAZEM	19.830
8	KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,30 mm, wgniecenie reszkowe - max 0,2mm i odporności na oddziaływanie krzesła na rolkach. 42.82	m ² m ²	 42.820	
				RAZEM	42.820
9	KNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 46.23	m m	 46.230	
				RAZEM	46.230
10	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego, odporność na ścieranie min IV klasa, antypoślizgowe 10.32	m ² m ²	 10.320	
				RAZEM	10.320
11	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 16.8	m m	 16.800	
				RAZEM	16.800
12	KNR 3 0702-06	Wstawienie z dopasowaniem nowych drzwi zewnętrznych wejściowych do lokalu, o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy i zamocowany numer mieszkania 1.96	m ² m ²	 1.960	
				RAZEM	1.960
13	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - skrzydła drzwiowe. 1.64	m ² m ²	 1.640	
				RAZEM	1.640
14	KNR 4-01 0902-01 analogia	Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
17	karkulacja własna	Postawienie pieca kaflowego kompletnego do 1 m ² - wraz z blachą przypieczową.	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	karkulacja własna	Postawienie trzonu kuchennego z kafli ceramicznych wraz z piekarnikiem, płytami do gotowania oraz z blachą przypieczową.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		51.82	m ²	51.820	
				RAZEM	51.820
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		161.33	m ²	161.330	
				RAZEM	161.330
22	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2	m ²		
		6.81	m ²	6.810	
				RAZEM	6.810
23	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² Krotność = 2	m ²		
		7.25	m ²	7.250	
				RAZEM	7.250
24	KNNR 8 0126-03	Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm ³ na wspornikach nowych - bojler 80 litrów.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt"	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 0102-01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		27.5	m	27.500	
				RAZEM	27.500
31	KNNR 8 0113-06	Podejście pod wodomierz skrzydełkowy-obustronny o śr.15-25 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym / muszla + pralka /	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym, z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
36	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	karkulacja własna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wykonanie opinii kominiarskiej o prawidłowym podłączeniu urządzeń grzewczych do komina / piecie, gazowe podgrzewacze wody itp /. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
41	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNNR 5 0204-01	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym - DYt 3x1,5 mm ² oświetlenie, DYt 3x2,5 mm ² gniazda wtyczkowe 65.0	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
43	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie 65.0	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
44	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 65.0	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
45	KNR-W 4-03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-03 0303-05 analogia	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² na betonie + wyposażenie. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar · pomiar ·	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe 5	pomiar · pomiar ·	5.000	
				RAZEM	5.000
50	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
51	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km x6 Krotność = 14 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
52	KNR 4-01 0102-01	Oplata za składowanie gruzu 0.5	m ³ m ³	0.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.500