

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Ondraszka 17 m 9					
1	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		35.5	m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
2	karkulacja własna	Skucie płytek ceramicznych na ścianach i posadce	m ²		
		14.2	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
3	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych Krotność = 2	m ²		
		5.9	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
4	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		14.2	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
5	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 1,4 mm, klasa ścieralności T, gr. warstwy ścieralnej min. 0,2 mm	m ²		
		32.22	m ²	32.220	
				RAZEM	32.220
6	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		41.49	m	41.490	
				RAZEM	41.490
7	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnętrzz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		35.5	m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
8	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego, antypoślizgowe. Odporność na ścieranie min IV kl.	m ²		
		3.28	m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
9	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		7.24	m	7.240	
				RAZEM	7.240
10	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - wejściowe do lokalu o konstrukcji wzmocnionej, wyposażone w zamek wielozastawkowy, zamocowany numer mieszkania i osadzone na 3 - ch zawiasach.	m ²		
		1.98	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
11	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		4.4	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - metalowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		5.6	m	5.600	
				RAZEM	5.600
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		137.15	m ²	137.150	
				RAZEM	137.150
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.5	m ²		
			m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 101.65	m ²		
			m ²	101.650	
				RAZEM	101.650
21	KNNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową "kompakt" 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 8 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia 2	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	karkulacja indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
38	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
39	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
40	KNR-W 4- 03 0510-05	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
43	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
44	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) - jeden pomiar na każde gniazdo wtyczkowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
47	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		5.44	m ²	5.440	
				RAZEM	5.440