

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania Katowice ul. Modelarska 9/3a					
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 2 1104- 01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 2 1104- 04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych z zamkiem wielozastawkowym i numerem mieszkania 0.90*2.00	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNNR 3 0801- 07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.18*4.90	m ²	20.482	
				RAZEM	20.482
5	KNR 0-21 4007-03	Podłoga z płyt OSB3	m ²		
		20.48	m ²	20.480	
				RAZEM	20.480
6	KNNR 2 1206- 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typu Gamrat " Rekord 31 " gr. 2,0mm klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min 0,3 mm, wgniecenie resztkowe - max 0,2 mm i odporności na działanie kleszcza na rolkach 20.48	m ²		
			m ²	20.480	
				RAZEM	20.480
7	KNNR 2 1206- 04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
		[4.18+4.90]*2-0.80	m	17.360	
				RAZEM	17.360
8	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 9 0301- 01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich oświetlenie 3 x 1,5 mm ² , gniazda 3 x 2,5 mm ² [4.18+4.90]*2 1.50*[3+1]	m		
			m	18.160	
			m	6.000	
				RAZEM	24.160
10	KNNR 9 0403- 01	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 9 0402- 01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, w łazience hermetyczne	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 9 0401- 01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 9 0201- 01	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0408- 02	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączeniowa (zaciskowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 0407- 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 5 0407- 03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 5-08 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-08 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia wraz z oświadczeniem dla dostawcy energii	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie/ rury gazowe/	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		1.50*0.5*0.5	m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
27	KNR 2-02 1304-01	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-1 o 1 narożu -kafle kwadratowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		24.16*60%	m	14.496	
				RAZEM	14.496
29	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		78.59*60%	m ²	47.154	
				RAZEM	47.154
30	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
		47.15	m ²	47.150	
				RAZEM	47.150
31	KNR 4-01 0707-03	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz.puszkach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 4-01 0708-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m		
		[0.90*2.00*2]*2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
33	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		4.18*4.90	m ²	20.482	
				RAZEM	20.482
34	KNR 4-01 1209-03	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1.20*1.45*2	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
35	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		[4.18+4.90]*2*3.20	m ²	58.112	
				RAZEM	58.112
36		Kontrola kominiarska	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- czymi na odl.do 1 km 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
38	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- czymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
39		Utylizacja gruzu 1.50	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500