

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT MIESZKANIA					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1	Kalkulacja	Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu (wg. załącznika A) ,	kpl.		
d.1	własna	aż do urządzenia pomiarowego. Zakres prac : wykucie bruzd,przebiecie otworów,wymiana przewodów,zatynkowanie bruzd,wymiana puszek, osprzętu,montaż wyłącznika przeciwporażeniowego,wymiana tablicy rozdzielczej i licznikowej,montaż wyłączników typu "S",przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe. Włącznie z dzwonkiem i przyciskiem dzwonka .			
		Badania i pomiary skuteczności zerowania,sprawdzenie i pomiar obwodów,protokoły	kpl.	1.000	
		1.0			
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²		
d.1	0702-04	(drzwi wewnętrzne , przeszklone , zamkami , klamkami , łazienkowe z otworem wentylacyjnym o pow. 220 cm ² , ościeżnica stalowa standard , szer. 0,80 m)	m ²	4.800	
		4.8			
				RAZEM	4.800
5	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
d.1	0702-06	(wejściowe , wodoodporne , wzmocnione , z klamkami i szyldami , zamkiem , wizjerem , numerkiem , szer. 80 cm , ościeżnica stalowa standard)	m ²	1.800	
		1.80			
				RAZEM	1.800
6	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	(łazienka + pom kuchni)	m ²	7.390	
		7.39			
				RAZEM	7.390
8	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
d.1	0607-01	poziome podposadzkowe	m ²	3.390	
		3.39			
				RAZEM	3.390
9	KNR 2	Samopoziomujący podkład podłogowy ATLAS SAM 200 zespolony, gr.	m ²		
d.1	1207-01	25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m ²	3.390	
		3.39			
				RAZEM	3.390
10	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1	0206-03	(płytki gresowe antypoślizgowe , klasa ścieralności min. IV)	m ²	3.390	
		3.39			
				RAZEM	3.390
11	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 10-18 cm	m		
d.1	0216-04	6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
12	KNR 4-01	Rozebranie licowania z płytek ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0349-07	(kuchnia)	m ²	4.800	
		4.8			
				RAZEM	4.800
13	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
14	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1	0709-05	(kuchnia)	szt.	4.000	
		4.0			
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach w łazience i kuchni po demontażu ścianki 10.88	m ² m ²	 10.880	
				RAZEM	10.880
16	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 113.48	m ² m ²	 113.480	
				RAZEM	113.480
17	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 31.39	m ² m ²	 31.390	
				RAZEM	31.390
18	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 113.48	m ² m ²	 113.480	
				RAZEM	113.480
19	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 31.39	m ² m ²	 31.390	
				RAZEM	31.390
20	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych , gazowych i c.o. o średnicy do 50 mm 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 24.00	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
22	KNR 4-01 d.1 0820-03	Analogia - Przykręcenie do podłóg płyt paździerzowych twardych 28	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
23	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej (wykładzina podłogowa z polichlorku winylu, rulonowa, bez warstwy izolacyjnej, typu Gamrat, gr. 2,0 mm , min. warstwa ścierna 0,2 mm , klasa ścieralności T) 28	m ² m ²	 28.000	
				RAZEM	28.000
24	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone 32.18	m m	 32.180	
				RAZEM	32.180
25	KNR 4-02 d.1 0305-02	Wymiana kurka gazowego - w instalacjach 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-02 d.1 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80 dm ³ na wspornikach nowych 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 d.1 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy nierdzewnej bez wsporników 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-02 d.1 0220-05	Wymiana elementów zestawu zmywakowego - syfon z tworzywa 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodociagową ,) 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR-W 2-15 d.1 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (pod baterie , urządzenia i pralkę) 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 4-01 d.1 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
34 d.1	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1	KNR 4-02 0213-01	Wymiana syfonu żeliwnego o śr. 50 mm na syfon stropowy PVC	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1	KNR 4-02 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego (odpływ wanny)	msc.		
		1.0	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1	KNNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNR 4-02 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym (wężyk zbrojony)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNR 0-35 0106-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na ścianie (bateria wannowa i zlewozmywakowa)	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1	KNR 0-35 0105-01	Podejścia dopływowe do wody zimnej do pralek automatycznych (z zaworem)	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1	KNR 4-01 0330-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (pod wnęki wodomierzowe 2 szt.)	m ²		
		0.20	m ²	0.200	
				RAZEM	0.200
43 d.1	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ²	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.1	KNR 0-35 0108-02	Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej na ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.1	KNR 0-35 0115-03	Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem (gazowa z piekarnikiem elektrycznym)	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.1	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1.0	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1	kalkulacja własna	Rozebranie stolarki z płyt meblowych i spiłnionych w łazience mycie grzejników	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1	kalk. własna	Wymiana parapetów okiennych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.1	kalk. własna	Opinia kominiarska dotycząca sprawności przewodów wentylacyjnych	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15.0 km	m ³		
		3.85	m ³	3.850	
				RAZEM	3.850
52 d.1		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		3.85	m ³	3.850	
				RAZEM	3.850