

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Agnieszki 27/14- inwestorski					
1		lokal mieszkalny			
1	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	41.2+18*1.5	m ²	68.200	
				RAZEM	68.200
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie ścianek z płyt gips-karton - analogia	m ²		
d.1	0348-03	3.11*2.26	m ²	7.029	
				RAZEM	7.029
3	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-02	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania z przerwami	m ²		
d.1	0623-05	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - po usuniętych tapetach i okładzinie i ściankach	m ²		
d.1	0710-03	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	81.95+39.40-15	m ²	106.350	
				RAZEM	106.350
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	39.40	m ²	39.400	
				RAZEM	39.400
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	40.77+41.18	m ²	81.950	
				RAZEM	81.950
9	KNR 4-01	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m ² - drzwi pokojowe i wejściowe do lokalu z klatki	m ²		
d.1	1027-01	1.68*2	m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
12	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	3.79	m	3.790	
				RAZEM	3.790
13	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych PCV z nawiewnikami - proste (2 szt) oraz jedno proste z łukowym elementem maskującym	m ²		
d.1	0701-04	2*1.27*1.18+0.79*1.20	m ²	3.945	
				RAZEM	3.945
14	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł-wewnętrzne i zewnętrzne	szt.		
d.1	0321-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07	19.70	m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
16	KNNR 3	Rozebranie posadzki z płyt OSB z oderwaniem listew i cokołów-analogia	m ²		
d.1	0801-05	19.7	m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
17	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 8-16mm	m ²		
d.1	0820-03	19.7	m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
18	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej- kuchnia	m ²		
d.1	1206-02	19.7	m ²	19.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	19.700
19	KNNR 2 d.1 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej- czyszczenie wykładziny w pokoju - analogia 19.7	m ² m ²	19.700	
				RAZEM	19.700
20	KNNR 2 d.1 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane 36.26	m m	36.260	
				RAZEM	36.260
21	KNNR 8 d.1 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 8 d.1 0225-01	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 8 d.1 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.1 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNNR 8 d.1 0208-05	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścianie 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 8 d.1 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 4 d.1 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 8 d.1 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej o śr.15 mm- 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 8 d.1 0115-01	Wymiana wodomierza skrzydełkowego o śr.15-20mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNNR 8 d.1 0113-06	Wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr.15-25 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.1 1302-01	przestawienie pieca- piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m3 typu C-1 z kafli kwadratowych- analogia - materiał z odzysku 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02 d.1 1304-03	Trzony kuchenne ceramiczne znormalizowane bez ogrzewacza typu K-3 o 1 narożnikach kwadratowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 d.1 1301-01	opinia kominiarska wstępna i powykonawcza- analiza własna 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.75	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
35	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.75	m ³ m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
36	KNR 4-03 d.1 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie 53.14	m m	53.140	
				RAZEM	53.140

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR 4-03 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm 10	otw. otw.	 10.000	
				RAZEM	10.000
38 d.1	KNR 4-03 1010-16	Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu betonowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	KNR 5-14 0101-02	Montaż rozdzielnic wnękowej RW IP -17 z tablicą licznikową 1 faz. z zamkiem patentowym. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. małogabarytowy S 301 B10-25A FAEL 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.1	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 biegunowy wyłącznik różnicowo-prądowy P312 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 450/750V 75	m m	 75.000	
				RAZEM	75.000
43 d.1	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 450/750V 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
44 d.1	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
45 d.1	KNR 5-08 0303-04	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
46 d.1	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
47 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
48 d.1	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar. pomiar.	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	wc				
50 d.2	KSNR 8 0218-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW "dolnopłuk" 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.2	KSNR 8 0208-07	Wymiana podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm z uszczelnieniem pierścieniem gumowym na ścian 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.2	m m	 3.200	
				RAZEM	3.200
53 d.2	KNR 4-01 0901-01	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych wyjętych ze ścian- naprawa drzwi do wc- analogia 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.2	KNR 4-01 1210-03	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 0.98	m ² m ²	 0.980	
				RAZEM	0.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-05	ścian i sufitów	m ²	12.900	
		1.3+11.6			
				RAZEM	12.900
56	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych	szt.		
d.2	0903-01	polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po-	m ²		
d.2	1210-09	nad 1.0 m2	m ²	1.600	
		1.6			
				RAZEM	1.600